

PRZEDMIAR ROBÓT

Z wzmocnieniem -DG Władysławowo - Elżbiecin .kst- 0,140 km, aktual. I kw 2013.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0.140	km	0.14	
				RAZEM	0.14
2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1		_ istniejąca podbudowa 140.00*5.00	m ²	700.00	
				RAZEM	700.00
2		PODBUDOWA			
3	D-04.04.01	Doziarnienie i wzmocnienie istn. nawierzchni żwirowej - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2		Krotność = 0.625 _ istniejąca podbudowa 140.00*5.00	m ²	700.00	
				RAZEM	700.00
3		NAWIERZCHNIA			
4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej (podbudowy emulsją asfaltową 0,5-0,8 kg/m ²)	m ²		
d.3		140.00*3.00	m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.3		140.00*3.00	m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.4		3	szt.	3	
				RAZEM	3
7	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m ²	szt.		
d.4		3	szt.	3	
				RAZEM	3
8	D-05.01.03	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz.4 cm	m ²		
d.4		Krotność = 0.5 _pobocza drogi 140.00*1.00*2	m ²	280.0	
				RAZEM	280.0

KOSZYORYS OFERTOWY

Z wzmocnieniem -DG Władysławowo - Elzbiecin .kst- 0,140 km, aktual. I kw 2013.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.14		
d.1						
2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	700.00		
d.1						
2		PODBUDOWA				
3	D-04.04.01	Doziarnienie i wzmocnienie istn. nawierzchni żwirowej - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0.625	m ²	700.00		
d.2						
3		NAWIERZCHNIA				
4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej (podbudowy emulsją asfaltową 0,5-0,8 kg/m ²)	m ²	420.00		
d.3						
5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	420.00		
d.3						
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3		
d.4						
7	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m ²	szt.	3		
d.4						
8	D-05.01.03	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz.4 cm Krotność = 0.5	m ²	280.0		
d.4						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: