

## PRZEDMIAR ROBÓT

II z wmochn. -DG Władysławowo - Elżbiecin .kst- 0,237 km. kst.001.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>DG Władysławowo - Elżbiecin 0,237 km, ul. E. Krasieńskiego</b>					
<b>1</b>					
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0.237	km	0.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.24</b>
2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1		_ istniejąca podbudowa 237*6.00	m <sup>2</sup>	1422.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1422.00</b>
<b>2</b>					
<b>PODBUDOWA</b>					
3	D-04.04.01	Doziarnienie i wzmocnienie istn. nawierzchni żwirowej - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		Krotność = 0.625 _ istniejąca podbudowa 237*6.00	m <sup>2</sup>	1422.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1422.00</b>
<b>3</b>					
<b>NAWIERZCHNIA</b>					
4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej ( podbudowy emulsją asfaltową 0,5-0,8 kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>		
d.3		237*3.50	m <sup>2</sup>	829.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>829.50</b>
5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.3		237*3.50	m <sup>2</sup>	829.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>829.50</b>
<b>4</b>					
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.4		3	szt.	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
7	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.		
d.4		3	szt.	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
8	D-05.01.03	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz.4 cm	m <sup>2</sup>		
d.4		_pobocza drogi 237*1.28*2	m <sup>2</sup>	606.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>606.72</b>
9	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wymianą pokryw nastudziennych	szt.		
d.4		_ studnie rewizyjne ks w pasie jezdni 6	szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

II z wmochn. -DG Władysławowo - Elżbiecin .kst- 0,237 km. kst.001.KST

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DG Władysławowo - Elżbiecin 0,237 km, ul. E. Krasieńskiego</b>						
<b>1</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.24		
d.1	2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>	1422.00	
2	<b>PODBUDOWA</b>					
3	KNR 2-31 d.2 0114-03	Doziarnienie i wzmocnienie istn. nawierzchni żwirowej - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0.625	m <sup>2</sup>	1422.00		
3	<b>NAWIERZCHNIA</b>					
4	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej ( podbudowy emulsją asfaltową 0,5-0,8 kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	829.50		
5	KNR 2-31 d.3 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	829.50		
4	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
6	KNR 2-31 d.4 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3		
7	KNR 2-31 d.4 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	3		
8	KNR 2-31 d.4 0202-09	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz.4 cm Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	606.72		
9	KNR 2-31 d.4 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiązków kanałowych z wymianą pokryw nastudziennych	szt.	6.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: