

Przedmiar robót

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Władystawowo dz. nr 118/11

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 4510000-8

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00	km	0,15
	1. km 0+000-0+153			
	2. 0,153	0,15		
	3.	-----		
	4. Przeniesienie +			0,15

2. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45111200-0

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-07010-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00	m ³	470,48
	1. 153*7,5*0,41	470,48		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +			470,48
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 5 km. Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 4,00	m ³	470,48
	1. 153*7,5*0,41	470,48		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +			470,48
4	wg ceny jednostkowej AW-040	Założenie rury osłonowej na zbieracz melioracji w km 0+010 krotność= 1,00	m	15,00
	1. 15	15,00		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +			15,00

3. PODBUDOWA

Kod CPV: 45233200-1

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050	<i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI</i> Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00	m2	1 147,50
1. 153*7,5				1 147,50
2.				-----
3. Przeniesienie +				1 147,50
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-010-050	<i>Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i> Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00	m2	641,07
1. 153*4,19				641,07
2.				-----
3. Przeniesienie +				641,07
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0113-010-050	<i>Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i> krotność= 1,00	m2	641,07
1. 153*4,19				641,07
2.				-----
3. Przeniesienie +				641,07
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0113-040-050	<i>Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm</i> krotność= 1,00	m2	641,07
1. 153*4,19				641,07
2.				-----
3. Przeniesienie +				641,07
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311406-04-020	<i>Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studni, zaworów wodociągowych i gazowych</i> krotność= 1,00	szt	24,00
1. 7+11+6				24,00
2.				-----
3. Przeniesienie +				24,00

4. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm ³ /m ² Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00	m2	553,86
1. 153*3,62				553,86
2.				-----
3. Przeniesienie +				553,86
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11W lepiszczce asfaltowe 50/70 grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00	m2	553,86
1. 153*3,62				553,86
2.				-----
3. Przeniesienie +				553,86
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm ³ /m ² Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00	m2	535,50
1. 153*3,50				535,50
2.				-----
3. Przeniesienie +				535,50
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8S lepiszczce asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00	m2	535,50
1. 153*3,50				535,50
2.				-----
3. Przeniesienie +				535,50

5. POBOCZE

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050	Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00	m2	612,00
1. 153*(2+2)				612,00
2.				-----
3. Przeniesienie +				612,00
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-030-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 8-16 mm w otulinie z geowłókniny, grubość warstwy po zagęszczeniu 33 cm krotność= 1,00	m2	612,00
1. 153*(2+2)				612,00
2.				-----
3. Przeniesienie +				612,00

6. ELEMENTY POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Kod CPV: 45233290-8

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020	<i>Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2</i> Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00	<i>szt</i>	<i>3,00</i>
1. 3				3,00
2.				-----
3. Przeniesienie +				3,00
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-01010-020	<i>Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm</i> Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00	<i>szt</i>	<i>3,00</i>
1. 3				3,00
2.				-----
3. Przeniesienie +				3,00