

Przedmiar robót

KOŁACZKÓW - ŁĘKI

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00	km	0,33
1. od km 0+000 do km 0+330				
2.		0,330	0,33	
3.		-----		
4. Przeniesienie +				0,33

2. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm ³ /m ² Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00	m ²	1 320,00
1. 330*4,0				
2.		1 320,00		
3.		-----		
3. Przeniesienie +				1 320,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepszycze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t krotność= 1,00	m ²	1 320,00
1. 330*4,0				
2.		1 320,00		
3.		-----		
3. Przeniesienie +				1 320,00

3. POBOCZE

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050	Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00	m2	495,00
	1. 330*0,75*2			495,00
	2.		-----	
	3. Przeniesienie +			495,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność = 1,00	0,33	km		
		Razem:				
2		NAWIERZCHNIA CPV: 45233120-6				
2	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm ³ /m ² Czynność robót: D-04.03.01 krotność = 1,00	1 320,00	m ²		
3	KNNR 6 0309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t krotność = 1,00	1 320,00	m ²		
		Razem:				
3		POBOCZE CPV: 45233120-6				
4	KNNR 6 0113-040-050	Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00	495,00	m ²		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				