

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa DG Załuże Imbrzyki - Sosnowo

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa DG Załuże Imbrzyki - Sosnowo						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,88753		
2 d.1	D-01.03.08	Ułożenie rur osłonowych - dwudzielną grubościenną typu A 160 OS AROT o śr.do 200 mm	m	23,30		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ				
3 d.2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 25 cm za pomocą spycharek - odzysk (humus + szłaka)	m ²	9 407,82		
4 d.2	D-01.02.02	Odwiezenie ziemi urodzajnej (humusu - Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km	m ³	1 630,80		
5 d.2	D-01.02.02	Odwiezenie odzyskanej mieszanki pospółki z żużlem - Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m ³	278,40		
Razem dział: USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ						
3		ROBOTY ZIEMNE				
6 d.3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km - na odkład	m ³	593,16		
7 d.3	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km, (grunt G-1 - zakup+ kruszywo naturalne) na nasypy	m ³	2 220,49		
8 d.3	D-02.03.01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II)	m ³	2 220,49		
9 d.3	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	2 220,49		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
4		NAWIERZCHNIA				
10 d.4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	5 093,33		
11 d.4	D-10.03.01b	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych typu MON 300x150x15 cm na podsypce piaskowej w-wa gr. 7 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	72,00		
12 d.4	D-04.05.01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm - (pospółka na doziarnienie 25%) Krotność = 1,1	m ²	5 021,33		
13 d.4	D-04.04.02b	Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm, (należy wykonać dwuwarstwowo 12+8 cm)	m ²	5 093,33		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
5		ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE				
14 d.5	D-06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	4,38		
15 d.5	D-06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm	m	73,00		
16 d.5	D-06.02.01a	Przepusty rurowe - ścianki czołowe z bet. C 20/25 dla rur o śr. 40cm	ściank.	18,00		
17 d.5	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarcie (Rm= 2,5 MPa), warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	174,10		
18 d.5	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	172,87		
19 d.5	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	164,23		
Razem dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE						
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
20 d.6	D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowu płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	28,80		
21 d.6	D-09.01.01	Plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem trawą przy zastosowaniu technologii hydroobsiewu przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²	4 437,65		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

KOSZTORYS OFERTOWY

_Przebudowa DG Załuże Imbrzyki - Sosnowo

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: