

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczenia łazienki w budynku Urzędu Gminy (zakład fryzjerski)</b>					
<b>1</b>		<b>Adaptacja pomieszczenia łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
d.1.1	0234-07	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.1	0235-06	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.1	0235-08	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-02	Demontaż baterii wannowej	szt.		
d.1.1	0132-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1.1	0132-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
d.1.1	0354-13	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego drabinkowego na czas robót remontowych	kpl.		
d.1.1	0521-01	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR-W 4-02	Demontaż termy do podgrzewania wody na czas robót remontowych	szt.		
d.1.1	40215-01	1	szt.	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
9	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.1.1	0233-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
d.1.1	0234-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0819-15	$(1.53+1.87)*2*1.6-0.8*1.6+0.09*1.87$	m <sup>2</sup>	9.77	
				RAZEM	9.77
12	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0811-07	$1.87*1.44$	m <sup>2</sup>	2.69	
				RAZEM	2.69
13	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.		
d.1.1	1122-06	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-09	$0.9*1.4$	m <sup>3</sup>	1.26	
				RAZEM	1.26
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-10	Krotność = 9 $1.26$	m <sup>3</sup>	1.26	
				RAZEM	1.26
16	analiza własna	Opłata za składowanie gruzu z rozbiórek	kpl.		
d.1.1	na	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>1.2</b>		<b>Roboty budowlane remontowe</b>			
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian po skuciu glazury - ściany przed położeniem tynków	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-02	$9.6$	m <sup>2</sup>	9.60	
				RAZEM	9.60
18	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach - podłoże pod ułożenie glazury	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0803-02	$9.6$	m <sup>2</sup>	9.60	
				RAZEM	9.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9.60
19	NNRNKB d.1.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - posadzka przed położeniem nowej wylewki posadzkowej 2.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.69	 2.69
				RAZEM	2.69
20	KNR-W 2-02 d.1.2 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 2.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.69	 2.69
				RAZEM	2.69
21	NNRNKB d.1.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm - przed położeniem gresu na posadzce 2.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.69	 2.69
				RAZEM	2.69
22	NNRNKB d.1.2 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm - pogrubienie do 10 mm - mnożnik 5 Krotność = 5 2.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.69	 2.69
				RAZEM	2.69
23	KNR 0-12 d.1.2 1118-02 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek gres antypoślizgowych o wymiarach 20 x 20 cm. Pomieszczenie mniejsze od 10 m <sup>2</sup> . 2.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.69	 2.69
				RAZEM	2.69
24	KNR 0-14 d.1.2 2012-01	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - sufit, płyty GKBI 1.53*1.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.86	 2.86
				RAZEM	2.86
25	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany przed położeniem glazury 9.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.60	 9.60
				RAZEM	9.60
26	KNR 0-12 d.1.2 0829-03 z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 9.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.60	 9.60
				RAZEM	9.60
27	KNR-W 4-01 d.1.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej glazury (1.53+1.87)*2*(3.3-1.6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.56	 11.56
				RAZEM	11.56
28	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany ponad glazurą - przed malowaniem (1.53+1.87)*2*(3.3-1.6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.56	 11.56
				RAZEM	11.56
29	KNR 2-02 d.1.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany ponad glazurą - farba odporna na wilgoć w kolorze pastelowym 11.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.56	 11.56
				RAZEM	11.56
30	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed malowaniem - sufit 1.53*1.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.86	 2.86
				RAZEM	2.86
31	KNR 2-02 d.1.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit - kolor biały 2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.86	 2.86
				RAZEM	2.86
32	KNR 4-01 d.1.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnej z elektrycznym zasilaniem 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
<b>1.3</b>		<b>Roboty sanitarne</b>			
33	KNR 2-15 d.1.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
34	KNR-W 2-15 d.1.3 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
35	KNR 2-15 d.1.3 0221-02	Montaż umywalki o szerokości min. 60 cm 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
36	KNR 2-15 d.1.3 0115-02	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 2-15	Ponowny montaż grzejnika uprzednio zdemontowanego	szt.		
d.1.3	0418-01		szt.	1.00	
	analogia	1		RAZEM	1.00
38	KNR INS-	Ponowny montaż termy do podgrzewania wody uprzednio zdemontowanej	szt.		
d.1.3	TAL 0311-02		szt.	1.00	
	analogia	1		RAZEM	1.00
39	analiza włas-	Wykonanie przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w celu dostosowania łazienki do nowych standardów, m.in. przebudowa inst. wod.-kan tj. ukrycie rur w ścianach	kpl.		
d.1.3	na	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>1.4</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
40	KNR 5-08	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
d.1.4	0209-01	20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
41	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
d.1.4	0302-01	2+4+1	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
42	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.		
d.1.4	0309-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
43	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - kinkiet nad lustrem	szt.		
d.1.4	0504-04	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
44	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact	kpl.		
d.1.4	0512-01	4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
45	analiza włas-	Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej w celu dostosowania łazienki do nowych standardów	kpl.		
d.1.4	na	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00