

Roboty wykończeniowe w budynku Świetlicy Wiejskiej w Zgumuntowie.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Roboty wykończeniowe w budynku Świetlicy Wiejskiej w Zgumuntowie.</b>					
1		<b>Roboty wykończeniowe piętra</b>			
1.1		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		1,48 * 1,45 * 14 + 1,20 * 1,45 * 2	m2	33,524	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,524</b>
2 d.1.1	KNR-W 4-02 0521-02	Delikatny demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego - na czas robót wykończeniowych	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
3 d.1.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4 d.1.1	ZKNR C-2 0806-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie słupów stalowych - ręcznie	m2		
		2 * 3,50	m2	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. - ścianka na klatce schodowej	m2		
		2,50 * 1,30 - 0,90 * 2,00	m2	1,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,450</b>
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.3 * 0,12 * 1,40 + 3,00	m3	3,168	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,168</b>
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.6	m3	3,168	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,168</b>
1.2		<b>Roboty murowe</b>			
8 d.1.2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m2		
		2,70 * 3,76 - 0,80 * 2,05 * 2	m2	6,872	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,872</b>
9 d.1.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		3,00 * (1,24 + 2,24 + 1,44 + 1,45 + 1,69 + 4,28 + 5,70) + 2,70 * (4,18 + 3,76 + 2,12 + 2,12) - 0,90 * 2,05 * 6	m2	57,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,930</b>
10 d.1.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,10 * 8	m	8,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,800</b>
11 d.1.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zlicowanie ścian między kominami	m3		
		0,13 * 1,91 * 2,50	m3	0,621	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,621</b>
1.3		<b>Roboty tynkarskie</b>			
12 d.1.3	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.13 + poz.14	m2	592,426	
				<b>RAZEM</b>	<b>592,426</b>
13 d.1.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		

Roboty wykończeniowe w budynku Świetlicy Wiejskiej w Zygmuntowie.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$3,00 * (11,88 + 4,20 + 11,88 + 4,20 + 1,27 + 2,36 + 1,32 + 1,44 + 2,24 + 1,03 + 1,57 + 1,45 + 1,69 + 1,69 + 7,91 + 11,88 + 7,91 + 11,88 + 2,73 * 2 + 2,85 * 2 + 4,28 * 6) + (0,50 * 4,22 * 2) - (1,48 * 1,45 * 12 + 0,80 * 2,05 * 4 + 1,30 * 2,05 * 2 + 0,90 * 2,05 * 4 + 0,70 * 2,05 * 4 + 0,90 * 2,05 * 3 + 1,20 * 1,45 * 2) + 2,50 * (6,30 + 6,30 + 4,18 + 4,18 + 2,12 * 4 + 1,76 * 8) + 0,50 * 4,18 * 2 - (0,90 * 2,05 + 0,90 * 2,05 * 6 + 0,80 * 2,05 * 4 + 1,48 * 1,45 * 2)$	m2	407,576	
				RAZEM	407,576
14 d.1.3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		$50,21 + 118,82 + 0,50 * 4 * 7,91$	m2	184,850	
				RAZEM	184,850
15 d.1.3	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.13 - poz.29	m2	373,416	
				RAZEM	373,416
16 d.1.3	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.14	m2	184,850	
				RAZEM	184,850
1.4		<b>Montaż sufitów podwieszanych oraz obudowy skosów poddasza</b>			
17 d.1.4	KNR 9-09 0303-02	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomowej konstrukcji metalowej - jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 30 cm	m2		
		26,334	m2	26,334	
				RAZEM	26,334
18 d.1.4	KNR 9-09 0102-01 analogia	Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu	m2		
		$14,75 * 2 + 14,24 + 14,70$	m2	58,440	
				RAZEM	58,440
1.5		<b>Warstwy posadzkowe</b>			
19 d.1.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian podłogowy gr. 5cm	m2		
		$30,58 + 25,79 + 3,29 + 3,29 + 16,64 + 12,08 + 11,94 + 94,58 + 11,70 + 12,20 + 11,42$	m2	233,510	
				RAZEM	233,510
20 d.1.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - na warstwie styropianu	m2		
		poz.19	m2	233,510	
				RAZEM	233,510
21 d.1.5	KNR 2-22 1003-01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro	m2		
		poz.19	m2	233,510	
				RAZEM	233,510
1.6		<b>Okładziny posadzek</b>			
22 d.1.6	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		$30,58 + 25,79 + 3,29 + 3,29 + 16,64 + 12,08$	m2	91,670	
				RAZEM	91,670
23 d.1.6	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		$4,20 + 4,18 + 12,22 + 4,18 + 4,20 + 11,88 + 1,69 + 1,57 + 0,57 + 2,24 + 1,32 + 1,98 + 2,83 + 2,43 + 2,12 * 4 + 4,18 * 2 + 1,76 * 8 - 0,80 * 2 - 1,30 - 0,90 * 6 - 0,80 * 4$	m	74,910	
				RAZEM	74,910

Roboty wykończeniowe w budynku Świetlicy Wiejskiej w Zygmuntownie.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.6	KNR-W 2-02 0615-01 analogia	izolacje z pianki wygłuszającej na sucho poziome - przed położeniem paneli podłogowych	m2		
		11,94 + 94,58 + 11,70 + 12,20 + 11,42	m2	141,840	
				RAZEM	141,840
25 d.1.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.24	m2	141,840	
				RAZEM	141,840
26 d.1.6	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Posadzki - listwy przyscienne	m		
		7,91 * 2 + 11,88 * 2 + 4,22 * 7 + 2,83 * 2 + 2,73 * 2 + 2,85 * 2 + 2,92 * 2 - 0,70 * 4 - 0,90 * 4 - 0,80 * 2 - 1,30	m	82,480	
				RAZEM	82,480
1.7		<b>Okładziny schodów</b>			
27 d.1.7	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m2		
		7,77	m2	7,770	
				RAZEM	7,770
28 d.1.7	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		4,50 + 2,67 + 1,27 + 3,10	m	11,540	
				RAZEM	11,540
1.8		<b>Okładziny ścian oraz malowanie wew.</b>			
29 d.1.8	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej - glazura w sanitariatach do h=2,00m	m2		
		2,00 * (2,00 * 4 + 1,76 * 8) - 2,00 * (0,90 * 2 + 0,80 * 4)	m2	34,160	
				RAZEM	34,160
30 d.1.8	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		2,00 * 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
31 d.1.8	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.15 + poz.16	m2	558,266	
				RAZEM	558,266
32 d.1.8	KNR 2-02 1502-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych - ściany	m2		
		poz.15	m2	373,416	
				RAZEM	373,416
33 d.1.8	KNR 2-02 1502-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - sufity	m2		
		poz.16	m2	184,850	
				RAZEM	184,850
34 d.1.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szk.		
		10	szk.	10,000	
				RAZEM	10,000
35 d.1.8	ZKNR C-2 0806-06 analogia	Przygotowanie podłoża. Odtłuszczenie słupów stalowych	m2		
		poz.4	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
36 d.1.8	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną słupów stalowych	m2		
		poz.35	m2	7,000	
				RAZEM	7,000

Roboty wykończeniowe w budynku Świetlicy Wiejskiej w Zygmuntowie.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.9</b>		<b>Montaż parapetów, poręczy schodowych i barierek</b>			
37 d.1.9	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		16	szt	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
38 d.1.9	KNR-W 2-02 1207-04	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu ze stali nierdzewnej - klatka schodowa	m		
		2,70	m	2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
39 d.1.9	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty na wspornikach - poręcz na schodach	m		
		1,27 + 3,20	m	4,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,470</b>
<b>1.10</b>		<b>Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej</b>			
40 d.1.10	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		12	szt	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
41 d.1.10	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
		0,90 * 2,05 * 6 + 0,70 * 2,05 * 2 + 0,80 * 2,05 * 4	m <sup>2</sup>	20,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,500</b>
42 d.1.10	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
		1,30 * 2,05	m <sup>2</sup>	2,665	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,665</b>
43 d.1.10	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych z drzwiami dwuskrzydłowymi	m <sup>2</sup>		
		1,30 * 2,50	m <sup>2</sup>	3,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,250</b>
<b>1.11</b>		<b>Instalacja sanitarna</b>			
44 d.1.11	analiza indywidualna	Instalacja wod-kan - przebudowa instalacji w zakresie niezbędnym do wykończenia pomieszczeń na poddaszu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
45 d.1.11	KNR 4-07 0316-01	Montaż uprzednio zdemontowanych grzejników z blachy stalowej - dwupłytowych	szt.		
		18	szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
46 d.1.11	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
47 d.1.11	TZKNBK XVIII II A-114	Montaż umywalek fajansowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
48 d.1.11	TZKNBK XVIII I A-129	Montaż baterii umywalkowych stojących	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>1.12</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
49 d.1.12	analiza indywidualna	Instalacja elektryczna w zakresie niezbędnym do wykończenia pomieszczeń na poddaszu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Roboty wykończeniowe w budynku Świetlicy Wiejskiej w Zygmuntowie.  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		<b>Roboty remontowe na parterze</b>			
2.1		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
50 d.2.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.2.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.2.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.2.1	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
56 d.2.1	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
57 d.2.1	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.2.1	KNR 4-03 1122-06	Demontaż wyłączników instalacyjnych natynkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.2.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
60 d.2.1	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. - ścianka na klatce schodowej	m2		
		$2,90 * (1,90 + 1,00 + 1,00) - 0,60 * 2,00 * 2$	m2	8,910	
				RAZEM	8,910
61 d.2.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		$1,50 * (2,50 + 2,20 + 1,80 + 1,20)$	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
62 d.2.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		$4,65 + 15,82 + 5,62$	m2	26,090	
				RAZEM	26,090
63 d.2.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$3,00 * (0,50 + 0,37) * 0,30$	m3	0,783	
				RAZEM	0,783
64 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		

Roboty wykończeniowe w budynku Świetlicy Wlejskiej w Zygmuntowie.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.60 * 0,12 + poz.63 + poz.61 * 0,08 + poz.62 * 0,05	m3	4,081	
				RAZEM	4,081
65 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.64	m3	4,081	
				RAZEM	4,081
2.2		<b>Roboty murowe</b>			
66 d.2.2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m2		
		2,90 * 2,20 - 0,80 * 2,05	m2	4,740	
				RAZEM	4,740
67 d.2.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		3,50 * (2,31 + 1,17) - 0,90 * 2,05 + 2,50 * 1,30	m2	13,585	
				RAZEM	13,585
68 d.2.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,10 * 2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
2.3		<b>Wykonanie podciągu stalowego</b>			
69 d.2.3	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		2 * 0,40 * 0,30 * 0,30	m3	0,072	
				RAZEM	0,072
70 d.2.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m		
		2,50	m	2,500	
				RAZEM	2,500
71 d.2.3	KNNR 7 0919-03	Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową belek stalowych	t		
		55,30 / 1000	t	0,055	
				RAZEM	0,055
72 d.2.3	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
73 d.2.3	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		2,50 * 0,90	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
2.4		<b>Roboty tynkarskie</b>			
74 d.2.4	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		2,20 * 1,80 + 2,50 * 2,10 + 3,50 * (2,20 + 2,20 + 1,80 + 1,80 + 2,31 + 1,17) + 2,90 * (2,10 + 2,50 + 2,50 + 2,10 + 2,10 + 2,10) - (0,90 * 2,05 * 2 + 0,90 * 2,05 * 2 + 0,80 * 2,05 * 2)	m2	77,590	
				RAZEM	77,590
75 d.2.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		2,90 * 2,10 * 2 - 0,80 * 2,50 * 2 + 3,50 * 2,20 + 3,50 * 1,17 + 3,50 * 2,31 + 3,50 * 2,20 - 0,90 * 2,05 * 2	m2	32,070	
				RAZEM	32,070
76 d.2.4	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupełnienie tynków po skuciu glazury	m2		
		1,50 * (2,50 + 2,10 + 1,70 + 1,20) * 50%	m2	5,625	
				RAZEM	5,625

Roboty wykończeniowe w budynku Świątlicy Wiejskiej w Zygmuntowie.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.2.4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		poz.73	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
78 d.2.4	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		$1,50 * (2,20 + 2,20 + 1,80 + 1,80 + 2,31 + 1,17) + 0,90 * (2,10 + 2,50 + 2,50 + 2,10 + 2,10 + 2,10) - (0,90 * 2,05 * 2 + 0,90 * 2,05 * 2 + 0,80 * 2,05 * 2) + 3,50 * 2,31 + 3,50 * 1,17 - 0,90 * 2,05$	m2	28,955	
				RAZEM	28,955
79 d.2.4	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		$2,20 * 1,80 + 2,50 * 2,10$	m2	9,210	
				RAZEM	9,210
2.5		<b>Montaż sufitów podwieszanych</b>			
80 d.2.5	KNR 9-09 0303-02	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomowej konstrukcji metalowej - jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 30 cm - WC dla kobiet +ON	m2		
		$1,05 * 1,80$	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
2.6		<b>Okładziny posadzek</b>			
81 d.2.6	KNR BC-02 0416-01	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m2		
		$4,65 + 15,82 + 5,62$	m2	26,090	
				RAZEM	26,090
82 d.2.6	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		poz.81	m2	26,090	
				RAZEM	26,090
83 d.2.6	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		$2,20 * 2 + 1,80 * 2 + 2,50 * 2 + 2,10 * 4 - 0,80 * 2 - 0,90 * 2 + 5,50 + 2,31 + 3,00$	m	28,810	
				RAZEM	28,810
2.7		<b>Okładziny schodów</b>			
84 d.2.7	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m2		
		$0,60 * ,20$ { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. }	m2	0,120	
				RAZEM	0,120
85 d.2.7	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		$0,60 * 2$	m	1,200	
				RAZEM	1,200
2.8		<b>Okładziny ścian oraz malowanie wew.</b>			
86 d.2.8	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej - glazura w sanitariatach do h=2,00m	m2		
		$2,00 * (2,50 * 2 + 2,20 * 4) - (0,80 * 2,00 * 2 + 0,90 * 2,00) + 2,00 * (2,20 * 2 + 1,8 * 2) - 0,90 * 2,00$	m2	36,800	
				RAZEM	36,800
87 d.2.8	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.78 + poz.79	m2	38,165	
				RAZEM	38,165
88 d.2.8	KNR 2-02 1502-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych - ściany	m2		

Roboty wykończeniowe w budynku Świetlicy Wiejskiej w Zygmuntownie.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 78	m2	28,955	
				RAZEM	28,955
89 d.2.8	KNR 2-02 1502-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - sufity	m2		
		poz. 79	m2	9,210	
				RAZEM	9,210
90 d.2.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>2.9</b>		<b>Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej</b>			
91 d.2.9	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
92 d.2.9	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
		0,90 * 2,05 * 2 + 0,80 * 2,05	m2	5,330	
				RAZEM	5,330
<b>2.10</b>		<b>Instalacja sanitarna</b>			
93 d.2.10	analiza indywidualna	Instalacja wod-kan - przebudowa instalacji w zakresie niezbędnym do wykończenia pomieszczeń na poddaszu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.2.10	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
95 d.2.10	TZKNBK XVIII II A-114	Montaż umywalk fajansowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
96 d.2.10	TZKNBK XVIII I A-129	Montaż baterii umywalkowych stojących	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
97 d.2.10	analiza indywidualna	Montaż osprzętu dla niepełnosprawnych - uchwyty: 4 szt.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>2.11</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
98 d.2.11	analiza indywidualna	Instalacja elektryczna w zakresie niezbędnym do wykończenia pomieszczeń na poddaszu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000