

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władystawowo - ul. E. Krasińskiego od km 0+000 do km 0+230

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00	km	0,23
1. od km 0+000 do km 0+230				
2. 0,230		0,23		
3.		-----		
4. Przeniesienie +				0,23

2. ODWODNIENIE

Kod CPV: 45233220-7

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-020-060	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00	m3	0,72
1. 6*0,80*0,15		0,72		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				0,72
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-050-020	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Czynność robót: D-03.01.03b krotność= 1,00	szt	2,00
1. 2		2,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				2,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-080-040	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 40 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00	m	6,00
1. 6,0		6,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				6,00

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-020-040	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 30 cm i odwozem Czynność robót: D-03.01.03b krotność= 1,00	m	460,00
1. 230*2		460,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				460,00

3. PODBUDOWA

Kod CPV: 45233200-1

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00	m2	1 021,20
1. 230*4,44		1 021,20		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				1 021,20
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki na całej szerokości korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	1 021,20
1. 230*4,44		1 021,20		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				1 021,20
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00	m2	1 021,20
1. 230*4,44		1 021,20		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				1 021,20

4. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00	m2	947,60
1. 230*4,12		947,60		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				947,60

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00	m2	947,60
1. 230*4,12				947,60
2.				-----
3. Przeniesienie +				947,60
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00	m2	920,00
1. 230*4,00				920,00
2.				-----
3. Przeniesienie +				920,00
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t krotność= 1,00	m2	920,00
1. 230*4,00				920,00
2.				-----
3. Przeniesienie +				920,00

5. POBOCZE

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050	Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00	m2	383,00
1. (230-38,50)*1,0*2				383,00
2.				-----
3. Przeniesienie +				383,00
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00	m2	383,00
1. (230-38,50)*1,0*2				383,00
2.				-----
3. Przeniesienie +				383,00

6. ZJAZDY

Kod CPV:

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00	m2	123,50
1. 123,50				123,50
2.				-----
3. Przeniesienie +				123,50

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-050-050	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00	m2	123,50
	1. 123,50			123,50
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			123,50

7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV: 45232000-2

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311406-02-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory Czynność robót: 03.02.01.71 krotność= 1,00	szt	4,00
	1. 4			4,00
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			4,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311406-03-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych Czynność robót: 03.02.01.72 krotność= 1.00	szt	2,00
	1. 2			2,00
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			2,00

8. OZNAKOWANIE

Kod CPV: 45233290-8

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00	szt	2,00
	1. 2			2,00
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			2,00
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1.00	szt	2,00
	1. 2			2,00
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			2,00