

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE <i>CPV: 45100000-8</i>				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>Czynność robót: D-01.01.01krotność = 1,00</i>	0,20	km		
		Razem:				
2		ROBOTY ZIEMNE <i>CPV: 45110000-1</i>				
2	KNNR 1 0202-07010-060	Roboty ziemne (wymiana gruntu) wykonywane koparkami podsiębiemnymi o poj.lyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II <i>Czynność robót: D-02.00.00krotność = 1,00</i>	492,50	m3		
		Razem:				
3		ODWODNIENIE <i>CPV: 45233220-7</i>				
3	KNNR 6 0605-020-060	Przepusty rurowe pod zjazdami.lawy fundamentowe betonowe <i>Czynność robót: D-03.01.01krotność = 1,00</i>	5,76	m3		
4	KNNR 6 0605-050-020	Przepusty rurowe pod zjazdami.ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm <i>Czynność robót: D-03.01.03bkrotność = 1,00</i>	16,00	szt		
5	KNNR 6 0605-080-040	Przepusty rurowe pod zjazdami.rury betonowe o średnicy 40 cm <i>Czynność robót: D-03.01.01krotność = 1,00</i>	48,00	m		
6	KNNR 6 1302-020-040	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp.grubość namułu 30 cm <i>Czynność robót: D-03.01.03bkrotność = 1,00</i>	197,00	m		
		Razem:				
4		PODBUDOWA <i>CPV: 45233200-1</i>				
7	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI <i>Czynność robót: D-04.01.01krotność = 1,00</i>	987,21	m2		
8	KNNR 6 0104-030-050	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki na całej szerokości korony.grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <i>krotność = 1,00</i>	987,21	m2		
9	KNNR 6 0113-060-050	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00</i>	987,21	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
5		NAWIERZCHNIA <i>CPV: 45233120-6</i>				
10	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0.8 dm ³ /m ² <i>Czynność robót: D-04.03.01krotność = 1,00</i>	920,33	m2		
11	KNNR 6 0308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. <i>Czynność robót: D-05.03.05krotność = 1,00</i>	920,33	m2		
12	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm ³ /m ² <i>Czynność robót: D-04.03.01krotność = 1,00</i>	895,25	m2		
13	KNNR 6 0309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścierna grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t <i>krotność = 1,00</i>	895,25	m2		
		Razem:				
6		POBOCZE <i>CPV: 45233120-6</i>				
14	KNNR 6 0113-040-050	Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm <i>Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00</i>	294,00	m2		
15	KNNR 6 0112-050-050	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <i>Czynność robót: D-04.04.01krotność = 1,00</i>	294,00	m2		
		Razem:				
7		ZJAZDY <i>CPV:</i>				
16	KNNR 6 0113-040-050	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm <i>Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00</i>	139,00	m2		
17	KNNR 6 0112-050-050	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <i>Czynność robót: D-04.04.01krotność = 1,00</i>	139,00	m2		
		Razem:				
8		ROBOTY WYKONCZENIOWE <i>CPV: 45232000-2</i>				
18	KNR 2-31 1406-02-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory <i>Czynność robót: 03.02.01.71krotność = 1,00</i>	4,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
19	KNR 2-31 1406-03-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanalowych <i>Czynność robót: 03.02.01.72krotność = 1,00</i>	3,00	szt		
Razem:						
9		OZNAKOWANIE <i>CPV: 45233290-8</i>				
20	KNNR 6 0702-010-020	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm <i>Czynność robót: D-07.02.01krotność = 1,00</i>	3,00	szt		
21	KNNR 6 0702-040-020	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne. <i>Czynność robót: D-07.02.01krotność = 1,00</i>	3,00	szt		
Razem:						
Razem kosztorys:						