

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczków od km 0+000 do km 0+300

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00	km	0,30
1. od km 0+000 do km 0+300				
2. 0,300 0,30				
3. -----				
4. Przeniesienie + 0,30				

2. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm ³ /m ² Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00	m ²	1 215,00
1. 300*4,0 1 200,00				
2. dodatki				
3. 15 15,00				
4. -----				
5. Przeniesienie + 1 215,00				
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11 S lepszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t krotność= 1,00	m ²	1 215,00
1. 300*4,0 1 200,00				
2. dodatki				
3. 15 15,00				
4. -----				
5. Przeniesienie + 1 215,00				

3. POBOCZE

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050	<i>Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm</i> Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00	m2	450,00
	1. 300*0,75*2			450,00
	2.		-----	
	3. Przeniesienie +			450,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE <i>CPV: 45100000-8</i>				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>Czynność robót: D-01.01.01krotność = 1,00</i>	0,30	km		
		Razem:				
2		NAWIERZCHNIA <i>CPV: 45233120-6</i>				
2	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm ³ /m ² <i>Czynność robót: D-04.03.01krotność = 1,00</i>	1 215,00	m ²		
3	KNNR 6 0309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowład.5-10 t <i>krotność = 1,00</i>	1 215,00	m ²		
		Razem:				
3		POBOCZE <i>CPV: 45233120-6</i>				
4	KNNR 6 0113-040-050	Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm <i>Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00</i>	450,00	m ²		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				