

KOSZTORYS OFERTOWY

zakres II - Budowa placu manewrowego

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Budowa placu manewrowego						
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,052		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2 d.2	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 12x20 i 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 5 km	m	111,00		
3 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni- z koski brukowej bet. gr.6 i 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej- (kostka po rozebraniu do dyspozycji Inwestora)	m ²	91,00		
4 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu MON i JUMBO o grubości 12-16 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, ze złożeniem w stosy	m ²	294,00		
5 d.2	D-01.02.04	Wywiezienie płyt bet. gruzu bet. z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość do 2 km	m ³	47,56		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3	USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ					
6 d.3	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m ²	1 844,85		
7 d.3	D-01.02.02	Odwiezienie nadmiaru ziemi urodzajnej - Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2 km	m ³	1 106,91		
Razem dział: USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ						
4	ROBOTY ZIEMNE					
8 d.4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km - na odkład	m ³	101,11		
9 d.4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km, (grunt G-1 - zakup) na nasypy	m ³	352,46		
10 d.4	D-02.03.01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II)	m ³	352,46		
11 d.4	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sytki kat. I-III	m ³	352,46		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
5	KRAWĘŻNIK					
12 d.5	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	146,00		
13 d.5	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe obniżone i wtopione (opornik) o wymiarach 15x30 i 12x25cm z wykonaniem ław betonowych z bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	31,00		
Razem dział: KRAWĘŻNIK						
6	CHODNIK					
14 d.6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	86,00		
15 d.6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego frakcji 0/31,5, C90/3, - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	127,50		
16 d.6	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	127,50		
Razem dział: CHODNIK						
7	PODBUDOWA JEZDNI					
17 d.7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 459,91		
18 d.7	D-04.05.01	Warstwa technologiczna z mieszanki kruszywa naturalnego związanego cementem C1,5/2<4,0 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 459,91		
19 d.7	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego, frakcji 0/31,5, C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wykonywana dwuwarstwowo)	m ²	1 407,74		
Razem dział: PODBUDOWA JEZDNI						
8	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ					
20 d.8	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej , kolor grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.	m ²	1 407,74		
Razem dział: NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ						
9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					

KOSZTORYS OFERTOWY

zakres II -Budowa placu manewrowego

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
21 d.9	D-09.01.01	Plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem trawą przy zastosowaniu technologii hydroobsiewu przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²	316,40		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: