

# Przedmiar robót

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. KLONOWO ETAP II 0+344-0+420

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

## 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.00.00 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00	km	0,76
1. km 0+344- 0+420				
2.		0,76	0,76	
3. -----				
4. Przeniesienie +				0,76
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 10407-010-060	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM) z dowozem pospółki. Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt G1 Czynność robót: D-02.00.00 krotność= 1,00	m3	35,00
1. 35				
2.			35,00	
3. -----				
3. Przeniesienie +				35,00

## 2. PODBUDOWA

Kod CPV: 45222000-9

1	2	3	4	5
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-02.00.00 krotność= 1,00	m2	558,24
1. km 0+344-0+420				
2.		76*5,24	398,24	
3. włączenia				
4.		5*(8+8)	80,00	
5.		5*(8+8)	80,00	
6. -----				
7. Przeniesienie +				558,24

1	2	3	4	5
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.00a krotność= 1,00	m2	558,24
	1. km 0+344-0+420			
	2. 76*5,24	398,24		
	3. włączenia			
	4. 5*(8+8)	80,00		
	5. 5*(8+8)	80,00		
	6. -----			
	7. Przeniesienie +			558,24

### 3. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01a krotność= 1,00	m2	549,12
	1. km 0+344-0+420			
	2. 76*5,12	389,12		
	3. włączenia			
	4. 5*(8+8)	80,00		
	5. 5*(8+8)	80,00		
	6. -----			
	7. Przeniesienie +			549,12
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, 50/70 warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowład. 5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05	m2	549,12
	1. km 0+344-0+420			
	2. 76*5,12	389,12		
	3. włączenia			
	4. 5*(8+8)	80,00		
	5. 5*(8+8)	80,00		
	6. -----			
	7. Przeniesienie +			549,12
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01a krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01	m2	540,00
	1. km 0+344-0+420			
	2. 76*5,00	380,00		
	3. włączenia			
	4. 5*(8+8)	80,00		
	5. 5*(8+8)	80,00		
	6. -----			
	7. Przeniesienie +			540,00

1	2	3	4	5
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05b	m2	540,00
1. km 0+344-0+420				
2. 76*5,00		380,00		
3. włączenia				
4. 5*(8+8)		80,00		
5. 5*(8+8)		80,00		
6.		-----		
7. Przeniesienie +				540,00

#### 4. POBOCZA

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-02.00.00 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01	m2	126,50
1. Km 0+344-0+420				
2. 76*0,75*2		114,00		
3. 5+5*(0,75*2)		12,50		
4.		-----		
5. Przeniesienie +				126,50
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.00a krotność= 1,00	m2	126,50
1. Km 0+344-0+420				
2. 76*0,75*2		114,00		
3. 5+5*(0,75*2)		12,50		
4.		-----		
5. Przeniesienie +				126,50

# Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> CPV: 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <b>Czynność robót: D-01.00.00krotność = 1,00</b> Nr Spec.: D-01.00.00	0,76	km		
2	KNNR 1 0407-010-060	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM) z dowozem pospółki. Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt G1 <b>Czynność robót: D-02.00.00krotność = 1,00</b>	35,00	m3		
<b>Razem:</b>						
2		<b>PODBUDOWA</b> CPV: 45222000-9				
3	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI <b>Czynność robót: D-02.00.00krotność = 1,00</b>	558,24	m2		
4	KNNR 6 0113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <b>Czynność robót: D-04.04.00akrotność = 1,00</b>	558,24	m2		
<b>Razem:</b>						
3		<b>NAWIERZCHNIA</b> CPV: 45233120-6				
5	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem <b>Czynność robót: D-04.03.01akrotność = 1,00</b>	549,12	m2		
6	KNNR 6 0308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, 50/70 warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t <b>Czynność robót: D-05.03.05krotność = 1,00</b> Nr Spec.: D-05.03.05	549,12	m2		
7	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem <b>Czynność robót: D-04.03.01akrotność = 1,00</b> Nr Spec.: D-04.03.01	540,00	m2		
8	KNNR 6 0309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t <b>krotność = 1,00</b> Nr Spec.: D-05.03.05b	540,00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Razem:</b>				
4		<b>POBOCZA</b> <i>CPV: 45233120-6</i>				
9	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza ,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI <i>Czynność robót: D-02.00.00krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-04.01.01	126,50	m2		
10	KNNR 6 0113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>Czynność robót: D-04.04.00akrotność = 1,00</i>	126,50	m2		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys netto:</b>				
		<b>Podatek VAT:</b>				
		<b>Razem kosztorys brutto:</b>				