

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. KLONOWO ETAP II 0+344-0+420

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|-----|--------------------|------------|-------------|--------|
|-----|--------------------|------------|-------------|--------|

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|----|-------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.00.00 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00 | km | 0,076 |
| | 1. km 0+344- 0+420 | | | |
| | 2. 0,076 | 0,076 | | |
| | 3. | ----- | | |
| | 4. Przeniesienie + | | | 0,076 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10407-010-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM) z dowozem pospółki. Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt G1 Czynność robót: D-02.00.00 krotność= 1,00 | m3 | 35,00 |
| | 1. 35 | 35,00 | | |
| | 2. | ----- | | |
| | 3. Przeniesienie + | | | 35,00 |

2. PODBUDOWA

Kod CPV: 45222000-9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|----|--------|
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-02.00.00 krotność= 1,00 | m2 | 558,24 |
| | 1. km 0+344-0+420 | | | |
| | 2. 76*5,24 | 398,24 | | |
| | 3. włączenia | | | |
| | 4. 5*(8+8) | 80,00 | | |
| | 5. 5*(8+8) | 80,00 | | |
| | 6. | ----- | | |
| | 7. Przeniesienie + | | | 558,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|----|--------|
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.00a krotność= 1,00 | m2 | 558,24 |
| | 1. km 0+344-0+420 | | | |
| | 2. 76*5,24 | 398,24 | | |
| | 3. włączenia | | | |
| | 4. 5*(8+8) | 80,00 | | |
| | 5. 5*(8+8) | 80,00 | | |
| | 6. | ----- | | |
| | 7. Przeniesienie + | | | 558,24 |

3. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|----|--------|
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01a krotność= 1,00 | m2 | 549,12 |
| | 1. km 0+344-0+420 | | | |
| | 2. 76*5,12 | 389,12 | | |
| | 3. włączenia | | | |
| | 4. 5*(8+8) | 80,00 | | |
| | 5. 5*(8+8) | 80,00 | | |
| | 6. | ----- | | |
| | 7. Przeniesienie + | | | 549,12 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, 50/70 warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowład. 5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05 | m2 | 549,12 |
| | 1. km 0+344-0+420 | | | |
| | 2. 76*5,12 | 389,12 | | |
| | 3. włączenia | | | |
| | 4. 5*(8+8) | 80,00 | | |
| | 5. 5*(8+8) | 80,00 | | |
| | 6. | ----- | | |
| | 7. Przeniesienie + | | | 549,12 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01a krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01 | m2 | 540,00 |
| | 1. km 0+344-0+420 | | | |
| | 2. 76*5,00 | 380,00 | | |
| | 3. włączenia | | | |
| | 4. 5*(8+8) | 80,00 | | |
| | 5. 5*(8+8) | 80,00 | | |
| | 6. | ----- | | |
| | 7. Przeniesienie + | | | 540,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------|---|--|----|--------|
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05b | m2 | 540,00 |
| 1. km 0+344-0+420 | | | | |
| 2. 76*5,00 | | 380,00 | | |
| 3. włączenia | | | | |
| 4. 5*(8+8) | | 80,00 | | |
| 5. 5*(8+8) | | 80,00 | | |
| 6. | | ----- | | |
| 7. Przeniesienie + | | | | 540,00 |

4. POBOCZA

Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------|---|---|----|--------|
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-02.00.00 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01 | m2 | 126,50 |
| 1. Km 0+344-0+420 | | | | |
| 2. 76*0,75*2 | | 114,00 | | |
| 3. 5+5*(0,75*2) | | 12,50 | | |
| 4. | | ----- | | |
| 5. Przeniesienie + | | | | 126,50 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.00a krotność= 1,00 | m2 | 126,50 |
| 1. Km 0+344-0+420 | | | | |
| 2. 76*0,75*2 | | 114,00 | | |
| 3. 5+5*(0,75*2) | | 12,50 | | |
| 4. | | ----- | | |
| 5. Przeniesienie + | | | | 126,50 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
|-----|--------------------------|---|--------|------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE <i>CPV: 45100000-8</i> | | | | |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>Czynność robót: D-01.00.00krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-01.00.00 | 0,076 | km | | |
| 2 | KNNR 1 0407-010-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM) z dowozem pospółki. Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt G1 <i>Czynność robót: D-02.00.00krotność = 1,00</i> | 35,00 | m3 | | |
| | | Razem: | | | | |
| 2 | | PODBUDOWA <i>CPV: 45222000-9</i> | | | | |
| 3 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI <i>Czynność robót: D-02.00.00krotność = 1,00</i> | 558,24 | m2 | | |
| 4 | KNNR 6 0113-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>Czynność robót: D-04.04.00akrotność = 1,00</i> | 558,24 | m2 | | |
| | | Razem: | | | | |
| 3 | | NAWIERZCHNIA <i>CPV: 45233120-6</i> | | | | |
| 5 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem <i>Czynność robót: D-04.03.01akrotność = 1,00</i> | 549,12 | m2 | | |
| 6 | KNNR 6 0308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, 50/70 warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t <i>Czynność robót: D-05.03.05krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-05.03.05 | 549,12 | m2 | | |
| 7 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem <i>Czynność robót: D-04.03.01akrotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-04.03.01 | 540,00 | m2 | | |
| 8 | KNNR 6 0309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-05.03.05b | 540,00 | m2 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------|--|--------|----|---|---|
| | | Razem: | | | | |
| 4 | | POBOCZA <i>CPV: 45233120-6</i> | | | | |
| 9 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza ,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI <i>Czynność robót: D-02.00.00krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-04.01.01 | 126,50 | m2 | | |
| 10 | KNNR 6 0113-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>Czynność robót: D-04.04.00akrotność = 1,00</i> | 126,50 | m2 | | |
| | | Razem: | | | | |
| | | Razem kosztorys netto: | | | | |
| | | Podatek VAT: | | | | |
| | | Razem kosztorys brutto: | | | | |