

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Remont drogi gminnej Kołaczków - Łęki od km 0+000 do km 1+000

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00	km	1,00
	1. 1,000			1,00
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			1,00

2. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm ³ /m ² Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00	m ²	4 000,00
	1. 1000*4,0			4 000,00
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			4 000,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepszycze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowład. 5-10 t krotność= 1,00	m ²	4 000,00
	1. 1000*4,0			4 000,00
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			4 000,00

3. POBOCZE

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050	Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00	m ²	1 500,00
	1. 1000*0,75*2			1 500,00
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			1 500,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE <i>CPV: 45100000-8</i>				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>Czynność robót: D-01.01.01krotność = 1,00</i>	1,00	km		
		Razem:				
2		NAWIERZCHNIA <i>CPV: 45233120-6</i>				
2	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm ³ /m ² <i>Czynność robót: D-04.03.01krotność = 1,00</i>	4 000,00	m ²		
3	KNNR 6 0309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowład.5-10 t <i>krotność = 1,00</i>	4 000,00	m ²		
		Razem:				
3		POBOCZE <i>CPV: 45233120-6</i>				
4	KNNR 6 0113-040-050	Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm <i>Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00</i>	1 500,00	m ²		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				