

PRZEDMIAR ROBÓT

III._- Przebudowa DG Załuże Imbrzyki - Sosnowo

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa DG Załuże Imbrzyki - Sosnowo					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0,89607-0,00854	km	0,888	
				RAZEM	0,888
2		NAWIERZCHNIA			
2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2		4671,30	m ²	4 671,30	
				RAZEM	4 671,30
3	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²		
d.2		4644,00+27,30	m ²	4 671,30	
				RAZEM	4 671,30
4	D-05.03.05 b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2		_zał. "Obmiar robót podstawowych" + skrzyżowanie w km 0+896,07 4644,00+27,30	m ²	4 671,30	
				RAZEM	4 671,30
5	D-04.03.01a	Skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m ²	m ²		
d.2		4520,00+27,30	m ²	4 547,30	
				RAZEM	4 547,30
6	D-05.03.04 a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.2		_zał. "Obmiar robót podstawowych" + skrzyżowanie w km 0+896,07 4520,00+27,30	m ²	4 547,30	
				RAZEM	4 547,30
3		ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE			
7	D-05.01.04a	Nawierzchnia z kruszywa łam. 0/31,5 - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.3		_zał. "Zestawienie zjazdów" 191,00	m ²	191,00	
				RAZEM	191,00
8	D-05.01.04a	Uzupełnienie poboczy na zjazdach - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.3		(37,00-1,00*9)*1,09*2	m ²	61,04	
				RAZEM	61,04
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9	D-05.01.04a	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 9 cm	m ²		
d.4		_zał. "Obmiar robót podstawowych" 1663,00	m ²	1 663,00	
				RAZEM	1 663,00

KOSZTORYS OFERTOWY

III._- Przebudowa DG Załuże Imbrzyki - Sosnowo

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (6 / 4)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
Przebudowa DG Załuże Imbrzyki - Sosnowo					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,888		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2 NAWIERZCHNIA					
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	4 671,30		
3	Mechaniczne czyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	4 671,30		
4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	4 671,30		
5	Skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m ²	m ²	4 547,30		
6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	4 547,30		
Razem dział: NAWIERZCHNIA					
3 ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE					
7	Nawierzchnia z kruszywa łam. 0/31,5 - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²	191,00		
8	Uzupełnienie poboczy na zjazdach - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²	61,04		
Razem dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE					
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
9	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 9 cm	m ²	1 663,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: