

## KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej Nr 120736W Łęki – Pajewo – Króle na działce Nr 38  
od km 0+000 do km 0+885

### CPV – 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	0,885		
<b>RAZEM</b>						
<b>2.</b>	<b>CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG</b>					
2.1.	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym	m2	3540		
2.2.	04.05.01.	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (silmentem) na miejscu z zastosowaniem gruntomieszarek lub recyklera przy grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym o wytrzymałości 1,5-2,5 Mpa	m2	3540		
2.3.	04.08.05.	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,50÷0,70 kg/m <sup>2</sup> przed ułożeniem nawierzchni	m2	3540		
2.4.	06.03.01.	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	1327,50		
<b>RAZEM</b>						
<b>3.</b>	<b>CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG</b>					
3.1.	05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0÷12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-S-96025	m2	3540		
<b>RAZEM</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>						
<b>PODATEK VAT</b>				<b>%</b>	22,00	
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>						