

Zamawiający:

Opinogóra Górna, 30 kwietnia 2025 r.

**Gmina Opinogóra Górna**  
**ul. Z. Krasińskiego 4**  
**06-406 Opinogóra Górna**

RIOŚ.Z.271.8.2025

### **ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA**

#### **do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00204403/01 pn. „Utworzenie 24 miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Opinogórze Górnej”.**

**W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści swz, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.**

#### Pytania:

Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie W opisie str 4 "zaprojektowano dojścia z kostki" - brak w przedmiarze "istniejące utwardzenie o pow 106+,4m2 wymienić na kostkę" - brak w przedmiarze Na pl zagosp - napis-"część schodów do likwidacji" brak w przedmiarze.

#### Odpowiedź:

Zagospodarowanie terenu zostanie udzielone oddzielnym postępowaniem.

Zagospodarowanie terenu nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

#### Pytanie:

Na str. 20 – remont elewacji w/g odrębnego opracowania - czy wchodzi w zakres?

#### Odpowiedź:

Remont elewacji nie wchodzi w zakres.

#### Pytanie:

Na str 21 -"wody opadowe będą odprowadzone do istniejącej kd" brak w przedmiarze.

#### Odpowiedź:

Odprowadzenie wód opadowych nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

#### Pytanie:

Na str 23 "regulacja temperatury powietrza nawiewanego z central wentylacyjnych" w przedmiarze brak central i wentylacji nawiewnej.

#### Odpowiedź:

Należy przyjąć wentylację mechaniczną bez centrali wentylacyjnej. Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewną realizowaną przy pomocy instalacji kanałowej z filtrem, wentylatorem kanałowym, przepustnicą i nagrzewnicą. Czerpnia zlokalizowana w ścianie elewacji południowo-zachodniej. Nawiew do pomieszczenia socjalnego poprzez ciśnieniowe

nawiewniki okienne. Dla pomieszczeń sanitarnych (WC) zaprojektowano niezależny wywiew wentylatorem kanałowym poprzez włączenie instalacji kanałowej z przepustnicą do istniejących murowanych kanałów wentylacyjnych i wywiewem zakończonym na dachu wyrzutnią, nawiew realizowany poprzez transfer przez szczeliny/kratki w drzwiach. Pomieszczenia magazynowe, techniczne, rozdzielnie, porządkowe będą posiadać oddzielny układ od wywiewu z pomieszczeń sanitarnych, realizowany w tożsamy sposób.

Pytanie:

Na str 27 "ośw awaryjne, ewakuacyjne" brak rysunków.

Odpowiedź:

Ośw. awaryjne, ewakuacyjne przedstawiono w cz. rysunkowej projektu technicznego. Projekt techniczny został uzupełniony zmianą swz z dnia 30.04.2025 r.

Pytanie:

Na str 29 "drzwi kabin sanitarnych z laminatu" w projekcie z pustaka.

Odpowiedź:

Ścianki wydzielające sanitariaty murowane z bloczków gazobetonowych. Natomiast drzwi kabin z laminatu.

Pytanie:

Brak projektów instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Odpowiedź:

Projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych uzupełniono zmianą swz z dnia 30.04.2025 r.

**Z up. Kierownika Zamawiającego**