

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m BOGUCIN-2008r

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej</b>					
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinym Przebudowa dróg, w km 0+000 - 1+200,00	km		
d.1		1.200	km	1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
2		Przestawienie figurki z lokalizacji w km 1+093 lewa strona - na lokalizację w km 1+078 lewa str.	szt.		
d.1		1	szt.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyc średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
d.1		0.01	ha	0.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
d.1		5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
5	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.		
d.1		-zał." Wykaz drzew"			
		3	szt.	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
6	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75-120 cm	szt.		
d.1		-zał." Wykaz drzew"			
		1+8	szt.	9	
				<b>RAZEM</b>	<b>9</b>
8	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp		
d.1		11.90	mp	12	
				<b>RAZEM</b>	<b>12</b>
9	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
d.1		34.70	mp	35	
				<b>RAZEM</b>	<b>35</b>
10	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp		
d.1		10.97	mp	11	
				<b>RAZEM</b>	<b>11</b>
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
11	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 2 km na odkład	m <sup>3</sup>		
d.2		-tabl. robót ziem.(Wykop)			
		1734.00-60.00	m <sup>3</sup>	1674	
				<b>RAZEM</b>	<b>1674</b>
12	D-02.01.01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-II uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.15 km (zakup-grunt G-1 na nasypy)	m <sup>3</sup>		
d.2		-grunt z dokopu			
		-zał.Tabela robót ziemnych			
		621.00	m <sup>3</sup>	621.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>621.00</b>
13	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
d.2		-ręczne wykopy nad urządz.uzbrojenia terenu			
		60.00	m <sup>3</sup>	60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
14	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.2		--tabl. robót ziem.-grunt G-1 z dokopu-zakup-wbudowanie w nasyp			
		621.00	m <sup>3</sup>	621	
				<b>RAZEM</b>	<b>621</b>
3		<b>PRZEPUSTY</b>			

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m BOGUCIN-2008r

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	D-03.01.01 d.3	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu - istn.przepust w km 0+005 15	m m	 15.00	 15.00
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
16	D-03.01.01 d.3	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm -przedłuż. przepustu w km 0+005 lewa str 2.00	m m	 2.00	 2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
17	D-03.01.01 d.3	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z betonu B-20 -wykonanie ścianek czoł. przepustu o śr.60 cm -w km 0+005 szt.2 0.98*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.96	 1.96
				<b>RAZEM</b>	<b>1.96</b>
<b>4</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
18	D-04.01.01 d.4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV -w km 0+002,30-1+200 + skrzyżowanie R-6,00m (1200-2.30)*7.00+2*7.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8399.38	 8399.38
				<b>RAZEM</b>	<b>8399.38</b>
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
19	D-04.04.01 d.5	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 18 cm (1200-2.30)*(6.50+2*0.16)+2*7.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8183.79	 8183.79
				<b>RAZEM</b>	<b>8183.79</b>
20	D-04.04.01 d.5	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm (1200-2.30)*(6.50+2*0.09)+2*7.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8016.12	 8016.12
				<b>RAZEM</b>	<b>8016.12</b>
<b>6</b>		<b>ZJAZDY</b>			
21	D-06.02.01 d.6	Przepusty rurowe pod zjazdami - łąwa fundamentowa żwirowa -zał.zestawienie zjazdów 161*0.25*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.04	 6.04
				<b>RAZEM</b>	<b>6.04</b>
22	D-06.02.01 d.6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm -zał.zestawienie zjazdów 161.00	m m	 161.00	 161.00
				<b>RAZEM</b>	<b>161.00</b>
23	D-06.02.01 d.6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm -zał.zestawienie zjazdów 23*2	ściank ściank	 46.00	 46.00
				<b>RAZEM</b>	<b>46.00</b>
24	D-04.04.01 d.6	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm -zał.zestawienie zjazdów 455.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 455.95	 455.95
				<b>RAZEM</b>	<b>455.95</b>
25	D-04.04.01 d.6	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm -zał.zestawienie zjazdów 455.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 455.95	 455.95
				<b>RAZEM</b>	<b>455.95</b>
<b>7</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
26	D-08.05.01 d.7	Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi, ażurowe - w km 0+006 - 0+027,5, lewa strona (0.80*0.80+0.40)*26.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.04	 27.04
				<b>RAZEM</b>	<b>27.04</b>
27	D-07.02.01 d.7	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
28	D-07.02.01 d.7	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m BOGUCIN-2008r

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.7	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		-renowacja rowów przy dr. powiatowej-skrzyżowanie 50.00*2	m	100.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>