

PRZEDMIAR

Wykonanie elewacji oraz ocieplenie stropu nad świetlicą budynku
OSP w Opinogórze

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie elewacji			
1	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0902-01	102,600	m ²	102,600	
				RAZEM	102,600
2	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o szerokości do 15 cm	m ²		
d.1	0904-02	2,562	m ²	2,562	
				RAZEM	2,562
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02	102,600	m ²	102,600	
				RAZEM	102,600
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i ościeża	m ²		
d.1	1505-10	102,600	m ²	102,600	
				RAZEM	102,600
5	KNR 2-02	Malowanie farbami silikatowymi j.w. - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
d.1	1505-08	102,600	m ²	102,600	
				RAZEM	102,600
6	KNR 2-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm - cokół budynku i detale elewacji frontowej	m ²		
d.1	0921-01	13,680	m ²	13,680	
				RAZEM	13,680
7	KNR 2-02	Montaż wycieraczki systemowej zewnętrznej	szt.		
d.1	1219-03	1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	0923-04	2,562	m ²	2,562	
				RAZEM	2,562
9	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1	0541-02	2,365	m ²	2,365	
				RAZEM	2,365
10	KNR 2-22	Podbitka z desek szalówek o szerokości 90 cm i 30 cm wokół dachu	m ²		
d.1	0602-01 + KNR 2-22 0602-03	15,680	m ²	15,680	
				RAZEM	15,680
11	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	102,600	m ²	102,600	
				RAZEM	102,600
12		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:10)			
d.1					
2		Ocieplenie stropu			
13	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej na stropie	m ²		
d.2	analogia	5,40*12,00	m ²	64,800	
				RAZEM	64,800
14	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm układane na sucho jednowarstwowo na stropie	m ²		
d.2		5,40*12,00	m ²	64,800	
				RAZEM	64,800