

14
fc

PRZEDMIAR

Wykonanie elewacji oraz ocieplenie budynku strażnicy OSP
w Opinogórze

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie elewacji			
1	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (bal-	m ²		
d.1	0902-01	kony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²	198,267	
		198,267			
				RAZEM	198,267
2	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o szerokości	m ²		
d.1	0904-02	do 15 cm	m ²	6,721	
		6,721			
				RAZEM	6,721
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne	m ²		
d.1	2611-02	gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	207,550	
		207,550			
				RAZEM	207,550
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gład-	m ²		
d.1	1505-10	kich bez gruntowania - ściany i ościeża	m ²	207,550	
		207,550			
				RAZEM	207,550
5	KNR 2-02	Malowanie farbami silikatowymi j.w. - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
d.1	1505-08		m ²	207,550	
		207,550			
				RAZEM	207,550
6	KNR 2-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm - cokół budynku i detale elewacji frontowej	m ²		
d.1	0921-01		m ²	36,900	
		36,900			
				RAZEM	36,900
7	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	0923-04		m ²	6,458	
		6,458			
				RAZEM	6,458
8	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pa-	m ²		
d.1	0541-02	rapety zewnętrzne	m ²	6,655	
		6,655			
				RAZEM	6,655
9	KNR 2-22	Podbitka z desek szalówek o szerokości 90 cm i 30 cm wokół dachu	m ²		
d.1	0602-01 +		m ²	29,590	
	KNR 2-22				
	0602-03				
		29,590			
				RAZEM	29,590
10	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01		m ²	198,267	
		198,267			
				RAZEM	198,267
11		Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1		(poz.:9)			
2		Ocieplenie stropu			
12	KNNR 2 0604-	Izolacja z folii polietylenowej na stropie	m ²		
d.2	02		m ²	150,200	
	analogia	150,200			
				RAZEM	150,200
13	KNNR 2 0602-	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm układane na sucho	m ²		
d.2	05	jednowarstwowo na stropie	m ²	150,200	
		150,200			
				RAZEM	150,200