

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa chodnika na osiedlu 4-11-09r

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa chodnika -osiedle mieszkań. w m. Opinogóra Górna					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 0.16	km		
			km	0.16	
				RAZEM	0.16
2	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 182.00*0.06 13.65	m ³		
			m ³	13.65	
				RAZEM	13.65
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 372.00	m		
			m	372.00	
				RAZEM	372.00
4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie istn. naw. chodnika z bet. o grubości 10 cm 200.00	m ²		
			m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
5	D-01.02.04	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km - gruz beton. z rozb. ławy, krawężnika, chodnika 182.00*0.06+372.00*0.04+200.00*0.10	m ³		
			m ³	45.80	
				RAZEM	45.80
2		ROBOTY ZIEMNE			
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km -Na odkład -pod chodnik 83.50	m ³		
			m ³	83.50	
				RAZEM	83.50
3		KRAWĘŻNIK , OBRZEŻA			
7	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zeprawa cem. 906.00	m		
			m	906.00	
				RAZEM	906.00
8	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystający o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -po stronie chodnika 300.00	m		
			m	300.00	
				RAZEM	300.00
4		PODBUDOWA			
9	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 372.83	m ²		
			m ²	372.83	
				RAZEM	372.83
10	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , warstwa gr.10 cm -pod chodnik 372.83	m ²		
			m ²	372.83	
				RAZEM	372.83
5		NAWIERZCHNIA			
11	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor. grubość 6 cm na podsypce piaskowej -chodnik 812.10	m ²		
			m ²	812.10	
				RAZEM	812.10

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodnika na osiedlu 4-11-09r

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa chodnika -osiedle mieszkań, w m. Opinogóra Górna						
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 2-01 d.1 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0.16		
2	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	13.65		
3	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	372.00		
4	KNR 2-31 d.1 0802-03	Mechaniczne rozebranie istn. naw. chodnika z bet. o grubości 10 cm	m ²	200.00		
5	KNR 4-01 d.1 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m ³	45.80		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2						
ROBOTY ZIEMNE						
6	KNR 2-01 d.2 0206-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	83.50		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3						
KRAWĘŻNIK , OBRZEŻA						
7	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	906.00		
8	KNNR 6 0403- d.3 03	Krawężniki betonowe wystający o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	300.00		
Razem dział: KRAWĘŻNIK , OBRZEŻA						
4						
PODBUDOWA						
9	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	372.83		
10	KNNR 6 0111- d.4 01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , warstwa gr.10 cm	m ²	372.83		
Razem dział: PODBUDOWA						
5						
NAWIERZCHNIA						
11	KNR 2-31 d.5 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor. grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	812.10		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: