

PRZEDMIAR

DG w m Władysławowo- odnowa j. szer. 3,50-aktual.12.05.08m

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DG w m Władysławowo - odnowa nawierzchni -jezdnia szer. 3,50 m					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym w km od 0+ 003,50 do 0+545,19 0.54519-0.00350	km		
d.1			km	0.54	
				RAZEM	0.54
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków , zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. 0.12	ha		
d.1			ha	0.12	
				RAZEM	0.12
2		ROBOTY ZIEMNE			
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km - pogłębienie i wykop rowu -Na odkład $350.00*(0.40+1.50)/2*0.50$	m ³		
d.2			m ³	166.25	
				RAZEM	166.25
3		PODBUDOWA			
4	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm Krotność = 0.5 -zjazdy w km 0+003,50 . 0+342,63 . 0+436,44 . 0+483,83 . 0+545,19 237.40	m ²		
d.3			m ²	237.40	
				RAZEM	237.40
5	D-04.04.02	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego, miesz. optymal. 0/31,5 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm -zjazdy w km 0+003,50 . 0+342,63 . 0+436,44 . 0+483,83 . 0+545,19 237.40	m ²		
d.3			m ²	237.40	
				RAZEM	237.40
6	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy ulepszonej-istniejąca nawierzchnia bit. $(545.19-3.50+1.75)*3.50$	m ²		
d.3			m ²	1902.04	
				RAZEM	1902.04
7	D-03.02.01	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m2 podbudowy bitum. -jezdnia drogi + na zjazdy 1902.04+224.00	m ²		
d.3			m ²	2126.04	
				RAZEM	2126.04
8	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej podbudowy(ist. naw. bitun.) mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym , KR-1 w ilości 50kg/ m2 1902.04*0.050	t		
d.3			t	95.10	
				RAZEM	95.10
4		NAWIERZCHNIA			
9	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1 - nawierzchnia na zjazdy 224.00	m ²		
d.4			m ²	224.00	
				RAZEM	224.00
10	D-03.02.01	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2 w-wy wiążącej -jezdnia drogi + na zjazdy 1902.04+219.40	m ²		
d.4			m ²	2121.44	
				RAZEM	2121.44
11	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1 -jezdnia drogi + na zjazdy 1902.04+219.40	m ²		
d.4			m ²	2121.44	
				RAZEM	2121.44
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 4 cm Krotność = 0.4 1090.40/2	m ²		
d.5			m ²	545.20	
				RAZEM	545.20
13	D-04.04.01	Uzupełnienie poboczy _Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 4cm Krotność = 0,5 545.19*1.00*2	m ²		
d.5			m ²	1090.38	
				RAZEM	1090.38

KOSZTORYS OFERTOWY

DG w m Władysławowo- odnowa j. szer. 3,50-aktual.12.05.08m

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
DG w m Władysławowo - odnowa nawierzchni -jezdni szer. 3,50 m						
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.54		
d.1						
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków , zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.12		
d.1						
2						
ROBOTY ZIEMNE						
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładoczymi na odległość 3 km - pogłębienie i wykop rowu	m ³	166.25		
d.2						
3						
PODBUDOWA						
4	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm Krotność = 0.5	m ²	237.40		
d.3						
5	D-04.04.02	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego, miesz. optymal. 0/31, 5 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	237.40		
d.3						
6	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy ulepszonej-istniejąca nawierzchnia bit.	m ²	1902.04		
d.3						
7	D-03.02.01	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m2 podbudowy bitum.	m ²	2126.04		
d.3						
8	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy(ist. naw. bitun.) mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym , KR-1 w ilości 50kg/m2	t	95.10		
d.3						
4						
NAWIERZCHNIA						
9	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m ²	224.00		
d.4						
10	D-03.02.01	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2 w-wy wiążącej	m ²	2121.44		
d.4						
11	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm KR-1	m ²	2121.44		
d.4						
5						
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
12	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 4 cm Krotność = 0.4	m ²	545.20		
d.5						
13	D-04.04.01	Uzupełnienie poboczy _Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 4cm Krotność = 0.5	m ²	1090.38		
d.5						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: