

KOSZTORYS OFERTOWY

parking na działce nr. 41-6 _4 -11-09r

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa parkingu na działce nr 41/6						
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.07		
2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	313.06		
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	695.70		
4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystajacy o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	100.00		
5	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , warstwa gr.10 cm	m ²	695.70		
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego ,miesz. optymal. 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	695.70		
7	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	695.70		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

parking na działce nr. 41-6_4 -11-09r

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa parkingu na działce nr 41/6					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,07	ha ha	0,07	
				RAZEM	0,07
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.80 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km -Na odkład (470+225.70)*0.45	m ³ m ³	313.06	
				RAZEM	313.06
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 470+225.70	m ² m ²	695.70	
				RAZEM	695.70
4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystający o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 100.00	m m	100.00	
				RAZEM	100.00
5	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , warstwa gr.10 cm 695.70	m ² m ²	695.70	
				RAZEM	695.70
6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego ,miesz. optymal, 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 695.70	m ² m ²	695.70	
				RAZEM	695.70
7	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 695.70	m ² m ²	695.70	
				RAZEM	695.70