

Przedmiar robót

Zadanie: *Wykonanie prac naprawczych, konserwatorskich i restauratorskich sklepień oraz fragmentu posadzki kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opinogórze Górnej.*

Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn: „Wykonanie prac naprawczych, konserwatorskich i restauratorskich sklepień kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opinogórze Górnej” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Obiekt: kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opinogórze Górnej.

Adres: 06-406 Opinogóra Górna, ul. Zygmunta Krasińskiego 1, dz. nr ew. 35, obręb 0020 Opinogóra Górna.

Lp.	Opis pozycji	Obmiar	J.m.
1	3	4	5
1	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 10 m	351	m2
2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	351	m2
3	Odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża, ścian i stropów wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2	35,1	m2
4	Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa. Gruntowanie podłoży preparatem ASO- UNIGRUND - K ręcznie przez malowanie	35,1	m2
5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na stropach ceramicznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej (ciasto wapienne) o pow. do 5 m2	35,1	m2
6	Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa. Gruntowanie podłoży preparatem ASO- UNIGRUND - K ręcznie przez malowanie	351	m2
7	Malowanie tynków wewnętrznych farbą klejową w kolorze jasnym, z przetarciem tynków (wapno suchogaszone), ścian i sufitów	351	m2

8	Zabezpieczenie podłóg, ścian, ołtarzy, obrazów folią	723	m2
9	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km	0,7	m3
10	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km krotność = 30	0,7	m3
11	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	3	m2
12	Ułożenie posadzki lastrykowej wielobarwnej z liniami podziałowymi 1-2,5 m na 1 m2 na powierzchni pomieszczenia ponad 8 m2	3	m2
13	Posadzki lastrykowe dwuwarstwowe, wielobarwne o grubości 35 mm	3	m2
14	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km	0,3	m3
15	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km krotność = 30	0,3	m3
16	Badania i dokumentacja konserwatorska	1	kpl.
17	Dokumentacja projektowa	1	kpl.
18	Ekspertyza techniczna	1	kpl.