

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Remont dachu				
1	KNR 4-01-d.1 0511-0300	Rozebranie pokrycia dachu z eternitu falistego 17.15*5.2*2+13.1*5.3*2+3.3*4.75+3.5*4.1	m ² m ²		
				347.25	
				RAZEM	347.25
2	Wycena własna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych 347.25	m ² m ²		
				347.25	
				RAZEM	347.25
3	KNR 4-01-d.1 0519-0400	Rozbiórka pokrycia dachu z papy na gwoździe 347.25	m ² m ²		
				347.25	
				RAZEM	347.25
4	KNR 4-01-d.1 0412-0300	Wymiana krokiew połaciowych 5.2*17*2	m m		
				176.80	
				RAZEM	176.80
5	KNR 4-01-d.1 0412-0500	Wymiana płatwi 17.15*2	m m		
				34.30	
				RAZEM	34.30
6	KNR 4-01-d.1 0412-0600	Wymiana słupów 1.7*8	m m		
				13.60	
				RAZEM	13.60
7	KNR 4-01-d.1 0414-1100	Wymiana desek wiatrowych i okapowych 5.2*4+3.8+4.5+3.3+3.5+17.15*2+4.5*2+4.1*2+13.1*2.0+11.0*2	m m		
				135.60	
				RAZEM	135.60
8	KNR 4-01-d.1 0535-0400	Rozebranie rynien dachowych 17.15+13.1*2+3.8	m m		
				47.15	
				RAZEM	47.15
9	KNR 4-01-d.1 0346-0300	Wykucie otworów w ścianie kolankowej dla obsadzenia krokiew 34	szt. szt.		
				34.00	
				RAZEM	34.00
10	KNR 4-01-d.1 0323-0300	Zamurowanie otworów 34	szt. szt.		
				34.00	
				RAZEM	34.00
11	KNR 4-01-d.1 0414-0200	Wymiana deskowania dachu na styk 347.24*0.2	m ² m ²		
				69.45	
				RAZEM	69.45
12	KNR 4-01-d.1 0533-0200	Wymiana obróbek blacharskich, pasów nadrynnowych i wiatrówek z blachy powlekanej 17.15+13.1*2+4.5+3.8+83.75	m ² m ²		
				135.40	
				RAZEM	135.40
13	KNR 2-02-d.1 0511-0200 analogia	Pokrycie kalenic blachą powlekaną 17.15+13.1+4.2	m m		
				34.45	
				RAZEM	34.45
14	KNR 2-02-d.1 0506-0200	Obróbki blacharskie koszy zlewowych i kolnierzy 7.8*2*0.6+5.0*0.3*2+(3.2+3.8+3.0)*0.3	m ² m ²		
				15.36	
				RAZEM	15.36
15	Wycena własna	Rury wentylacyjne fi 150 z wywietrznikiem nad dachem i tacą na skropliny w pomieszczeniu 5	szt. szt.		
				5.00	
				RAZEM	5.00
16	KNR 2-02-d.1 0607-0200 analogia	Umocowanie folii paroprzepuszczalnej na listwy - dach 347.25	m ² m ²		
				347.25	
				RAZEM	347.25
17	KNR 2-02-d.1 0410-0400	Łączenie połaci dachowych w odstępach 50 cm 347.25	m ² m ²		
				347.25	
				RAZEM	347.25

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01-d.1 0413-0100 analogia	Wyrównanie połaci dachu poprzez jednostronne nabicie desek do istniejących krokwi 5.2*13	m m	67.60	
				RAZEM	67.60
19	NNRNKB 2-d.1 02-0547-0100	(z.VIII) Rynny dachowe fi 15 PCV 13.1*2+17.15+4.1+3.8+4.4	m m	55.65	
				RAZEM	55.65
20	NNRNKB 2-d.1 02-0550-0400	(z.VIII) Rury spustowe PCV fi 12 3.0*6	m m	18.00	
				RAZEM	18.00
21	NNRNKB 2-d.1 02-0537-0400	(z.VI) Pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową 347.25	m ² m ²	347.25	
				RAZEM	347.25
22	KNR 4-01-d.1 0412-0400	Wymiana murłat 16.55*2	m m	33.10	
				RAZEM	33.10
23	KNR 4-01-d.1 0430-02	Rozebranie deskowania połaci dachowych 16.55*5.2*2	m ² m ²	172.12	
				RAZEM	172.12
24	KNR 4-01-d.1 0412-0700	Wymiana kleszczy 16	m m	16.00	
				RAZEM	16.00
25	KNR 4-01-d.1 0412-0400	Wymiana podwalin 31.1	m m	31.10	
				RAZEM	31.10
2 Roboty remontowe wewnątrz					
26	KNR 4-01-d.2 0329-0300	Wykucie otworu na drzwi w ścianie gr. 25 cm 1.0*2.2*0.25	m ³ m ³	0.55	
				RAZEM	0.55
27	KNR 4-01-d.2 0313-0400	Sklepienie nad drzwiami dwuteownikiem NP14 1.4*2	m m	2.80	
				RAZEM	2.80
28	KNR 4-01-d.2 0303-0200	Ścianki grub. 12 cm z cegły 2.6*2.5+4.4*2.45+1.2*2.2	m ² m ²	19.92	
				RAZEM	19.92
29	KNR 4-01-d.2 0711-0200	Wykonanie tynku kat. III na ścianach (4.4+2.9*2)*2.45+19.92*2	m ² m ²	64.83	
				RAZEM	64.83
30	KNR 4-01-d.2 0711-1500	Jak wyżej na sufitach 4.4*2.9	m ² m ²	12.76	
				RAZEM	12.76
31	KNR 4-01-d.2 1003-0100	Przebudowa kuchni węglowej licowanej kafkami 1.2*0.8*0.7	m ³ m ³	0.67	
				RAZEM	0.67
32	KNR 2-02-d.2 0829-0100	Przygotowanie pomieszczeń pod licowanie ścian (1.3*2+2.6+5.2+2.8+1.7*2)*1.5	m ² m ²	24.90	
				RAZEM	24.90
33	KNR 2-02-d.2 0829-0600	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 24.9	m ² m ²	24.90	
				RAZEM	24.90
34	KNR 4-01-d.2 0811-0700	Skucie posadzki z płytek terakoty	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.75*6.75	m ²	18.56	
				RAZEM	18.56
35	KNR 2-02-d.2 1102-0100 +110203	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.30 mm zartarte na ostro 12.76+18.56+2.6+3.4+2.84	m ² m ²	 40.16	 40.16
				RAZEM	40.16
36	KNR 2-02-d.2 1118-0100	Przygotowanie powierzchni pod posadzki gres 40.16	m ² m ²	 40.16	 40.16
				RAZEM	40.16
37	KNR 2-02-d.2 1118-0800	Posadzka z płytek gres 40.16	m ² m ²	 40.16	 40.16
				RAZEM	40.16
38	KNR 2-02-d.2 1120-0200	Cokoliki wys. 10 cm z płytek gres 2.6*4+6.75+4.4*2+2.9*2	m m	 31.75	 31.75
				RAZEM	31.75
39	KNR 2-02-d.2 1016-0100	Osadzenie futryny drzwiowej metalowej 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
40	KNR 2-02-d.2 1017-0100	Drzwi wewnętrzne łazienkowe 0.8*2.0+0.7*2.0*2	m ² m ²	 4.40	 4.40
				RAZEM	4.40
41	KNR 2-02-d.2 0129-0200	Parapety okienne lastyko 7	szt. szt.	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00
42	KNR 0-14-d.2 2012-0300	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 9.0*15.75	m ² m ²	 141.75	 141.75
				RAZEM	141.75
43	KNR 2-02-d.2 0609-0300	Izolacja stropodachu styropianem gr. 3 cm między elementami konstrukcji sufitu 141.75	m ² m ²	 141.75	 141.75
				RAZEM	141.75
44	KNR 0-19-d.2 1023-0900	Osadzenie okien z profili PCV szklone szybą podwójną K=1.1 1.23*1.43*7+0.8*1.43	m ² m ²	 13.46	 13.46
				RAZEM	13.46
45	KNR 2-02-d.2 0613-0300	Izolacja stropu wełną mineralną grub. 10 cm, na sucho 7.5*6.75+9.0*15.75	m ² m ²	 192.38	 192.38
				RAZEM	192.38
46	KNR 4-01-d.2 1211-0400 analogia	Opalenie farby olejnej ze ścian - lamperie (15.75+7.9)*2*1.5	m ² m ²	 70.95	 70.95
				RAZEM	70.95
47	KNR 4-01-d.2 1202-09	Zeskrobanie starej farby z tynków ścian (15.75+7.9)*2*1.6+(7.5+6.75)*2*2.5	m ² m ²	 146.93	 146.93
				RAZEM	146.93
48	KNR 2-02-d.2 0815-0300	Gładz gipsowa na ścianach 70.95+146.93	m ² m ²	 217.88	 217.88
				RAZEM	217.88
49	KNR 2-02-d.2 1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity 141.75+217.88+12.76+4.8+18.56+2.6+3.4+5.42	m ² m ²	 407.17	 407.17
				RAZEM	407.17
50	KNR 4-01-d.2 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 7	szt. szt.	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00
51	KNR 4-01-d.2 0914-0400 analogia	Stopnie schodowe z drewna sosnowego	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
3 Ocieplenie ścian					
52	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie starej farby z tynków $(16.55+13.1*2+8.2*2+4.45+3.0+3.2+3.8)*3.0+8.2*2.8*0.5*2+(8.5+8.3*2)*4.0$	m ²		
			m ²	344.16	
				RAZEM	344.16
53	KNR 4-01 d.3 0310-01	Przemurowanie kominów ponad dachem $(0.38*0.64*0.8)*2$	m ³		
			m ³	0.39	
				RAZEM	0.39
54	KNR 4-01 d.3 0735-09	Uzupełnienie tynków na kominach ponad dachem $(0.38+0.64)*2*0.8*2$	m ²		
			m ²	3.26	
				RAZEM	3.26
55	KNR 4-01 d.3 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
56	KNNR 2 d.3 1902-01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi frezowanymi grub. 8 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej 344.16	m ²		
			m ²	344.16	
				RAZEM	344.16
57	KNNR 2 d.3 1902-11	Narożniki aluminiowe na krawędziach wypukłych $4.0*7*2+5.5*6*2+4.8*4$	m		
			m	141.20	
				RAZEM	141.20
58	KNR 2-02 d.3 1220-05	Konstrukcje stalowe daszków nad wejściem $1.0*2*0.9*5$	m ²		
			m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
59	NNRNKB d.3 202 0538-02	(z.VI) Pokrycie daszków i obicie blachą trapezową powlekaną $(17.15+13.1*2+5.3*4+4.45+3.0+3.8+3.2)*0.3+9.0*2$	m ²		
			m ²	41.70	
				RAZEM	41.70
60	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej $1.45*0.25*9$	m ²		
			m ²	3.26	
				RAZEM	3.26
61	KNR 2-02 d.3 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe do robót elewacyjnych $8.5*6.0*2$	m ²		
			m ²	102.00	
				RAZEM	102.00
4 Chodniki					
62	KNNR 6 d.4 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie $13.1*4.5$	m ²		
			m ²	58.95	
				RAZEM	58.95
63	KNNR 6 d.4 0102-02	Koryto gł. 15 cm pod chodniki w gruncie kat. IV wykonane koparką z odwiezieniem gruntu na odległość 1 km $22.5*3.0+8.2*2.0+19.0*6.0$	m ²		
			m ²	197.90	
				RAZEM	197.90
64	KNNR 6 d.4 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie koryta $22.5*3.0+8.2*2.0+19.0*6.0$	m ²		
			m ²	197.90	
				RAZEM	197.90
65	KNNR 6 d.4 0104-03	Podbudowa z pospółki grub. 10 cm $22.5*3.0+8.2*2.0+19.0*6.0-5.0*6.0$	m ²		
			m ²	167.90	
				RAZEM	167.90
66	KNNR 6 d.4 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową $22.5+8.2+19.0$	m		
			m	49.70	
				RAZEM	49.70
67	KNNR 6 d.4 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 197.7	m ²		
			m ²	197.70	
				RAZEM	197.70
68	KNNR 6 d.4 0606-01	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19	m	19.00	
				RAZEM	19.00
69	KNNR 6 d.4 0109-02	Podbudowa betonowa gr.15 cm 5.0*6.0	m ² m ²		
				30.00	
				RAZEM	30.00
5 Roboty elektryczne					
70	KNNR 5 d.5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 118	m m		
				118.00	
				RAZEM	118.00
71	KNR 5-08 d.5 0110-01	Rury winidurowe LS16 8.8	m m		
				8.80	
				RAZEM	8.80
72	KNR 5-08 d.5 0207-01	Przewody kabelkowe 3x2,5 mm układane w rurach 8.8	m m		
				8.80	
				RAZEM	8.80
73	KNR 5-08 d.5 0209-01	Przewod podtynkowy 3x2,5 mm 118	m m		
				118.00	
				RAZEM	118.00
74	KNR 5-08 d.5 0211-08	Przewody kabelkowe natynkowe 5x4 mm 12	m m		
				12.00	
				RAZEM	12.00
75	KNR 5-08 d.5 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 8	szt. szt.		
				8.00	
				RAZEM	8.00
76	KNR 5-08 d.5 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtykowych jednofazowych 4	szt. szt.		
				4.00	
				RAZEM	4.00
77	KNR 5-08 d.5 0309-12	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtykowych trójfazowych 16A 1	szt. szt.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
78	KNR 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych z podłączeniem 2	szt. szt.		
				2.00	
				RAZEM	2.00
79	KNR 5-08 d.5 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych 1	szt. szt.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
80	KNNR 5 d.5 1304-03	Pomiar instalacji elektrycznej 1	szt. szt.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
81	KNR-W 4- d.5 03 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych 17	pomiar pomiar		
				17.00	
				RAZEM	17.00
82	KNR 5-08 d.5 0101-01	Montaż uchwytów na ścianie pod przewody 12	m m		
				12.00	
				RAZEM	12.00
83	Wycena d.5 własna	Rozbudowa tablicy rozdzielczej 1	szt. szt.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
6 Urządzenie placów zabaw					
84	KNNR 6 d.6 0603-01 analogia	Montaż zjeżdżalni z daszkiem i schodkami lub drabinką, licząc za 1 słupek 1	szt. szt.		
				1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNNR 6 d.6 0603-01 analogia	Montaż bujawki jednosprężynowej	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
86	KNNR 6 d.6 0603-01 analogia	J.w. bujawki osiowej - huśtawki dwuosobowej wagowej	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
87	KNNR 6 d.6 0603-01 analogia	J.w. piaskownicy	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
88	KNNR 6 d.6 0603-01 analogia	J.w. ławki bez oparcia	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
89	KNNR 6 d.6 0603-01 analogia	J.w. zestawu zabawowego np. wagonika	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
90	KNNR 6 d.6 0603-01 analogia	J.w. zestawu zabawowego np. lokomotywy	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
91	KNNR 6 d.6 0603-01 analogia	J.w. huśtawki wahadłowej dwustanowiskowej	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
92	KNNR 6 d.6 0603-01 analogia	J.w. tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
93	Zapytanie d.6 cenowe producentów	Dostarczenie urządzeń: - zjeżdżalnia z drabinką i schodkami, - bujawka jednosprężynowa, - bujawka osiowa-huśtawka dwuosobowa wagowa, - piaskownica, - ławki bez oparcia, - zestaw zabawowy - wagonik, - zestaw zabawowy - lokomotywa, - huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa, - tablica informacyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
94	KNNR 2 d.6 1302-04 analogia	Montaż furtki metalowej w ogrodzeniu	m ²		
		1.0*2.0*2	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
95	KNR 2-02 d.6 1218-03 analogia	Montaż słupków do siatki	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
96	KNR 2-21 d.6 0218-03	Rozrzucenie ziemi roślinnej gr. 5 cm	m ²		
		19.0*14.0+20.0*15.0	m ²	566.00	
				RAZEM	566.00
97	KNR 2-23 d.6 0209-01	Zasiew trawy na boisku siatkówki i placu zabaw	m ²		
		566	m ²	566.00	
				RAZEM	566.00
7 Ocieplenie ścian - część usługowa i garaż (koszty niekwalifikowane)					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie starej farby z tynków $(4.45*2+3.0+8.2)*3.0+8.2*2.8*0.5+(8.5+8.3*2)*4.0$	m ²		
			m ²	172.18	
				RAZEM	172.18
99	KNNR 2 d.7 1902-01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 8 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej $(4.45*2+3.0+8.2)*3.0+8.2*2.8*0.5+(8.5+8.3*2)*4.0$	m ²		
			m ²	172.18	
				RAZEM	172.18
100	KNNR 2 d.7 1902-11	Narożniki aluminiowe na krawędziach wypukłych $5.5*2+3.0*2$	m		
			m	17.00	
				RAZEM	17.00
101	NNRNKB d.7 202 0538-02	(z.VI) Obicie okapów blachą powlekaną trapezową $(4.85*2+5.2*2)*0.3$	m ²		
			m ²	6.03	
				RAZEM	6.03
102	NNRNKB d.7 202 0541-02	(z.VI) Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej $1.7*0.25$	m ²		
			m ²	0.43	
				RAZEM	0.43
103	KNR 2-02 d.7 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe do robót elewacyjnych $8.5*6.0$	m ²		
			m ²	51.00	
				RAZEM	51.00
8 Remont dachu - część usługowa (koszty niekwalifikowane)					
104	KNR 4-01 d.8 0511-03	Rozebranie pokrycia dachu z eternitu falistego $4.85*5.2*2$	m ²		
			m ²	50.44	
				RAZEM	50.44
105	Wycena d.8 własna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych $4.85*5.2*2$	m ²		
			m ²	50.44	
				RAZEM	50.44
106	KNR 4-01 d.8 0519-04	Rozbiórka pokrycia dachu z papy na gwoździe $4.85*5.2*2$	m ²		
			m ²	50.44	
				RAZEM	50.44
107	KNR 4-01 d.8 0412-03	Wymiana krokiew połaciowych $5.2*5*2$	m		
			m	52.00	
				RAZEM	52.00
108	KNR 4-01 d.8 0412-05	Wymiana płatwi $4.85*2$	m		
			m	9.70	
				RAZEM	9.70
109	KNR 4-01 d.8 0412-06	Wymiana słupów $1.7*2$	m		
			m	3.40	
				RAZEM	3.40
110	KNR 4-01 d.8 0414-11	Wymiana desek wiatrowych i okapowych $5.2*2+4.85*2+4.5*2$	m		
			m	29.10	
				RAZEM	29.10
111	KNR 4-01 d.8 0535-04	Rozebranie rynien dachowych $4.85*2$	m		
			m	9.70	
				RAZEM	9.70
112	KNR 4-01 d.8 0346-03	Wykucie otworów w ścianie kolankowej dla osadzenia krokiew 5	szt.		
			szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
113	KNR 4-01 d.8 0323-03	Zamurowanie otworów 5	szt.		
			szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
114	KNR 4-01 d.8 0533-02	Wymiana obróbek blacharskich pasów nadrynnowych i wiatrówek z blachy powlekanej $4.85*2+5.2*2$	m ²		
			m ²	20.10	
				RAZEM	20.10

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115	KNR 2-02 d.8 0511-02 analogia	Pokrycie kalenic blachą powlekaną	m		
		4.85	m	4.85	
				RAZEM	4.85
116	KNR 2-02 d.8 0607-02 analogia	Umocowanie folii paroprzepuszczalnej na listwy	m ²		
		50.44	m ²	50.44	
				RAZEM	50.44
117	KNR 2-02 d.8 0410-04	Łacenie połaci dachowych	m ²		
		50.44	m ²	50.44	
				RAZEM	50.44
118	NNRNKB d.8 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe fi 15 PCV	m		
		4.85*2	m	9.70	
				RAZEM	9.70
119	NNRNKB d.8 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe PCV fi 12	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
120	NNRNKB d.8 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową	m ²		
		50.44	m ²	50.44	
				RAZEM	50.44
121	KNR 4-01 d.8 0412-04	Wymiana murłat	m		
		9.7	m	9.70	
				RAZEM	9.70
122	KNR 4-01 d.8 0414-01	Wymiana deskowania połaci dachowych	m ²		
		50.44	m ²	50.44	
				RAZEM	50.44