

2		Dostawa urządzeń.			
11	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - zestawy wielofunkcyjne nr 1	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - zestaw wielofunkcyjny nr 2.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - huśtawka podwójna wolnostojąca.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - huśtawka ważka.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - sprężynowiec.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż regulaminu placu zabaw.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Ogrodzenie.			
18	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m	dół.		
d.3	0312-10	(kat.gr.III) 25	dół.	25.000	
				RAZEM	25.000
19	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1	m ³		
d.3	0415-03	m krawędzi wykopu - kat.gr.IV 0.25*0.25*1.0 *25	m ³	1.563	
				RAZEM	1.563
20	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³	m ³		
d.3	0203-01	0.25*0.25*1.0 *25	m ³	1.563	
				RAZEM	1.563
21	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1 m na słupkach stal.z kątownika 75x75x8 mm o	m		
d.3	1803-01	rozst.2.4 m obsadz.w cokole (17.6 + 14.60)*2	m	64.400	
				RAZEM	64.400