

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie nawierzchni.			
7	KNR 2-23 d.1 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy vegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha		
		0.047	ha	0.047	
				RAZEM	0.047
8	KNR 2-23 d.1 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy vegetacyjnej walcem gładkim	ha		
		0.047	ha	0.047	
				RAZEM	0.047
9	KNR 2-23 d.1 0205-03	Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu,nawozów mineralnych wykonywane ręcznie	m ³		
		473.85*0.04	m ³	18.954	
				RAZEM	18.954
10	KNR 2-23 d.1 0204-01	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu,nawozów mineralnych i wapna rolnicze-go gr. 2 cm w terenie płaskim	ha		
		0.047	ha	0.047	
				RAZEM	0.047
11	KNR 2-23 d.1 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem	m ²		
		473.85	m ²	473.850	
				RAZEM	473.850
2		Dostawa urządzeń.			
12	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - zestawy wielofunkcyjne nr 1	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - zestaw wielofunkcyjny nr 2.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - huśtawka podwójna wolnostojąca.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - huśtawka ważka.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - sprężynoowiec.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci.	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż regulaminu placu zabaw.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Ogrodzenie.			
19	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m	dół.		
d.3	0312-10	(kat.gr.III)	dół.	31.000	
		31		RAZEM	31.000
20	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1	m ³		
d.3	0415-03	m krawędzi wykopu - kat.gr.IV	m ³	1.938	
		0.25*0.25*1.0 *31		RAZEM	1.938
21	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
d.3	0203-01	0.25*0.25*1.0 *31	m ³	1.938	
				RAZEM	1.938
22	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1 m na słupkach stal.z kątownika 75x75x8 mm o	m		
d.3	1803-01	rozst.2.4 m obsadz.w cokole	m	73.400	
		(15.8 + 20.9)*2		RAZEM	73.400