

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie nawierzchni.			

8	KNR 2-23	Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu,nawozów mineralnych wykonywane ręcznie 341.25*0.04	m <sup>3</sup>		
d.1	0205-03		m <sup>3</sup>	13.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.650</b>
9	KNR 2-23	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu,nawozów mineralnych i wapna rolniczego gr. 2 cm w terenie płaskim 0.035	ha		
d.1	0204-01		ha	0.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.035</b>
10	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem 341.25	m <sup>2</sup>		
d.1	0209-03		m <sup>2</sup>	341.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>341.250</b>
<b>2</b>		<b>Dostawa urządzeń.</b>			
11		Dostawa i montaż zestawu zabawowego - zestawy wielofunkcyjne nr 1	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12		Dostawa i montaż zestawu zabawowego - zestaw wielofunkcyjny nr 2.	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13		Dostawa i montaż zestawu zabawowego - huśtawka podwójna wolnostojąca.	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14		Dostawa i montaż zestawu zabawowego - huśtawka ważka.	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15		Dostawa i montaż zestawu zabawowego - sprężynowiec.	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		2	kpl.	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16		Dostawa i montaż kosza na śmieci.	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż regulaminu placu zabaw.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Ogrodzenie.</b>			
18 d.3	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
		27	dół.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
19 d.3	KNR 2-01 0415-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV	m <sup>3</sup>		
		0.25*0.25*1.0 *27	m <sup>3</sup>	1.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.688</b>
20 d.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m <sup>3</sup>		
		0.25*0.25*1.0 *27	m <sup>3</sup>	1.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.688</b>
21 d.3	KNR 2-02 1803-01	Ogrodzenie z siatki wys. 1 m na słupkach stal.z kątownika 75x75x8 mm o rozst.2.4 m obsadz.w cokole ( 16.5 + 18.5)*2	m		
			m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>