

PRZEDMIAR ROBÓT

DG Władysławowo - Elżbiecin dł. 1,0 km .kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DG Władysławowo - Elżbiecin					
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym w km 0+000- 1+000	km		
d.1		1.00	km	1.00	
				RAZEM	1.00
2					
ROBOTY ZIEMNE					
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km (na odkład) _wykop pod przepusty 7.50*1.20*1.40*2	m ³		
d.2			m ³	25.20	
				RAZEM	25.20
3					
PRZEPUST					
3	D-03.01.01	Wykonanie - Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednonotworowych z rur o śr. 40 cm Krotność = 0.67 17.00	m		
d.3			m	17.00	
				RAZEM	17.00
4	D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych (0.39+0.57)*2+(0.17+0.19)*2	m ³		
d.3			m ³	2.64	
				RAZEM	2.64
4					
PODBUDOWA					
5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (istniejąca naw.) w km.0+000 do 0+1000 1000*5.00 _ poszerzenie jezdni do 5,00 m przed skrzyżowaniem 20.00*1.50+15.00/2*1.50	m ²		
d.4			m ²	5000.00	
			m ²	41.25	
				RAZEM	5041.25
6	D-04.04.02	Wzmocnienie istn. nawierzchni -Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm _ w km 0+000 do 1+000 20.00*1.50+15.00/2*1.50+20.00*5.00	m ²		
d.4			m ²	141.25	
				RAZEM	141.25
7	D-04.04.02	Wyrównanie i wzmocnienie istn. nawierzchni -Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0.63 980.00*5.00	m ²		
d.4			m ²	4900.00	
				RAZEM	4900.00
5					
NAWIERZCHNIA					
8	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej (podbudowy emulsją asfaltową 0,5-0,8 kg/m2) 1000*3.50+20.00*1.50+15.00/2*1.50	m ²		
d.5			m ²	3541.25	
				RAZEM	3541.25
9	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 1000*3.50+20.00*1.50+15.00/2*1.50	m ²		
d.5			m ²	3541.25	
				RAZEM	3541.25
6					
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
10	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz.5 cm Krotność = 0.63 _pobocza drogi 1000.00*0.79*2	m ²		
d.6			m ²	1580.0	
				RAZEM	1580.0
11	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.6		3	szt.	3	
				RAZEM	3
12	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2 3	szt.		
d.6			szt.	3	
				RAZEM	3
13	D-09.01.01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m -jesion wyniosły wys. 1,80-2,00 m 39	szt.		
d.6			szt.	39.00	
				RAZEM	39.00

KOSZTORYS OFERTOWY

DG Władysławowo - Elżbiecin dł. 1,0 km .kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.00		
d.1						
2		ROBOTY ZIEMNE				
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2 km (na odkład)	m ³	25.20		
d.2						
3		PRZEPUST				
3	D-03.01.01	Wykonanie - Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 40 cm Krotność = 0.67	m	17.00		
d.3						
4	D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³	2.64		
d.3						
4		PODBUDOWA				
5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	5041.25		
d.4						
6	D-04.04.02	Wzmocnienie istn. nawierzchni -Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	141.25		
d.4						
7	D-04.04.02	Wyrównanie i wzmocnienie istn. nawierzchni -Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0.63	m ²	4900.00		
d.4						
5		NAWIERZCHNIA				
8	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej (podbudowy emulsją asfaltową 0,5-0,8 kg/m ²)	m ²	3541.25		
d.5						
9	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm	m ²	3541.25		
d.5						
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
10	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz.5 cm Krotność = 0.63	m ²	1580.0		
d.6						
11	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3		
d.6						
12	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m ²	szt.	3		
d.6						
13	D-09.01.01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.	39.00		
d.6						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: