

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Modernizacja oświetlenia sali konferencyjnej w budynku UG</b>				
1 d.1	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowanymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik 4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2 d.1	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowanymi w budynkach administracyjnych na przełącznik świecowy 58	szt.	58.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
3 d.1	KSNR 5 0405-02	Wypusty wykonywane przewodami wtykowanymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowy 5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4 d.1	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowanymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z 19	szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
5 d.1	KSNR 5 0503-03	Montaż opraw oświetleniowych świetlikowych 4x18W w suficie podwieszonym 17	szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
6 d.1	KSNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych 17	szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
7 d.1	KSNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych – szczelne 13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
8 d.1	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych – kinkiet ozdobny 10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9 d.1	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych (zewnętrzna) 1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	
10 d.1	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x9W (umywalkowa) 3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11 d.1	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 1x40W 2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12 d.1	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych ewakuacyjnych 1x8 W 4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13 d.1	KSNR 5 0203-02	Montaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg - trafo 230/12 V, 500VA 4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14 d.1	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - zespół podtrzymania napięcia 6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
15 d.1	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg 1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

16 d.1	KSNR 5 0301-04	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al. na podłożu betonowym - YDY 5x4 35	m		35.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
17 d.1	KSNR 5 0304-02	Linie zasilające prowadzone w tynku w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 12.5-80 mm <sup>2</sup> (5xLY10) 20	m		20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
18 d.1	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - YKY 5x4 3	m		3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
19 d.1	KSNR 5 0303-01	Linie poł. wyrównawczych prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> – DY6 15	m		15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
20 d.1	KSNR 5 0303-01	Linie poł. wyrównawczych prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> – DY 2.5 20	m		20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
21 d.1	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - puszka MSW 2	szt.		2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22 d.1	KSNR 5 0603-02	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na innym podłożu 10	m		10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>