

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika przy dr. pow. w m. Opinogóra Górna -aktual. 20.01.2011

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa chodnika					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym Przebudowa dróg, .	km		
d.1		0.236	km	0.24	
				RAZEM	0.24
2	D-08.01.01a	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		-obniżenie na szer. chodnika. 2.50*2	m	5.00	
				RAZEM	5.00
2		ROBOTY ZIEMNE			
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (na odkład)	m ³		
d.2		-wykop pod chodnik 67.00	m ³	67.00	
				RAZEM	67.00
4	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III i wbudowane na miejscu	m ³		
d.2		75.00	m ³	75.00	
				RAZEM	75.00
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km - grunt G-1 z dokopu na nasyp	m ³		
d.2		-grunt z dokopu 96.00	m ³	96.00	
				RAZEM	96.00
6	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2		96.00	m ³	96.00	
				RAZEM	96.00
3		PRZEPUSTY			
7	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
d.3		-przepusty pod zjazdem i chodnikiem (4*6.00+9.00+7.00)*0.25*0.15	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
8	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.3		4*6.00+9.00+7.00	m	40.00	
				RAZEM	40.00
9	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
d.3		6*2	ściank.	12.00	
				RAZEM	12.00
4		CHODNIK			
10	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.4		489.25	m	489.25	
				RAZEM	489.25
11	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża-Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarcie w Rm = 1,5 MPa, warstwa gr.10 cm	m ²		
d.4		404.70	m ²	404.70	
				RAZEM	404.70
12	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4		404.70	m ²	404.70	
				RAZEM	404.70
5		ZJAZD			
13	D-04.04.01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 18 cm	m ²		
d.5		11.20*4.50+1.94*2	m ²	54.28	
				RAZEM	54.28
14	D-04.04.01	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.5		11.20*(4.50+2*0.75)+1.94*2	m ²	71.08	
				RAZEM	71.08
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika przy dr. pow. w m. Opinogóra Górna -aktual. 20.01.2011

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.6	D-09.01.01	Humusowanie pasów zieleni z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - pasy zieleni 236.30	m ² m ²	 236.30	
				RAZEM	236.30
16 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
17 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² - znaki D-6 - 4szt.,A-17_2szt.,T-27_2szt. 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
18 d.6	D-07.01.01	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową - znaki P-10 20.00	m ² m ²	 20.00	
				RAZEM	20.00

KOSZYORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa chodnika						
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym Przebudowa dróg,	km	0.24		
d.1						
2	D-08.01.01a	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5.00		
d.1						
2						
ROBOTY ZIEMNE						
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (na odkład)	m ³	67.00		
d.2						
4	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III i wbudowane na miejscu	m ³	75.00		
d.2						
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km - grunt G-1 z dokopu na nasyp	m ³	96.00		
d.2						
6	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	96.00		
d.2						
3						
PRZEPUSTY						
7	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	1.50		
d.3						
8	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	40.00		
d.3						
9	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	12.00		
d.3						
4						
CHODNIK						
10	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	489.25		
d.4						
11	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża-Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie w Rm = 1,5 MPa, warstwa gr.10 cm	m ²	404.70		
d.4						
12	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	404.70		
d.4						
5						
ZJAZD						
13	D-04.04.01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 18 cm	m ²	54.28		
d.5						
14	D-04.04.01	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²	71.08		
d.5						
6						
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
15	D-09.01.01	Humusowanie pasów zieleni z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	236.30		
d.6						
16	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	6.00		
d.6						
17	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	8.00		
d.6						
18	D-07.01.01	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²	20.00		
d.6						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: