

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego  
Ośrodka Kultury - UZUPEŁNIENIE  
ADRES INWESTYCJI : 06-406 Opinogóra, ul. Zygmunta Krasińskiego 4  
INWESTOR : Gmina Opinogóra Górna  
ADRES INWESTORA : 06-406 opinogóra, ul. Zygmunta Krasińskiego 4  
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze - UZUPEŁNIENIE</b>					
1	<b>KNR-W 4-01 0331-02</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie otworów drzwiowych 0.17*2.10*9 0.83*0.13*9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.213 0.971	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.184</b>
2	<b>KNR-W 4-01 0708-01</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm (2.10*2+1.00)*9	m  m	  46.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.800</b>
3	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.2*0.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.616</b>
4	<b>KNR-W 4-01 0109-09</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.1*0.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.502	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.502</b>
5	<b>KNR-W 4-01 0109-10</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 24 poz.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.502	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.502</b>