

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Bacze.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej w m. Bacze na odcinku 0,82 km						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.820		
2		ROBOTY ZIEMNE				
d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 5 km - na odkład	m ³	155.28		
d.2	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość 15 km, (grunt G-1 - zakup) na nasypy	m ³	43.59		
d.2	D-02.03.01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładoczymi (kat.gr.I-II)	m ³	43.59		
d.2	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	43.59		
3		PODBUDOWA				
d.3	D-04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	546.47		
d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	3539.25		
d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wykonywana dwuwarstwowo)	m ²	546.47		
4		NAWIERZCHNIA				
d.4	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej ulepszonej	m ²	3055.00		
d.4	D-04.03.01	Skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m ²	3055.00		
d.4	D-05.03.05 b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-2 - grubość po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 0.75	m ²	3055.00		
d.4	D-04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m2	m ²	2956.59		
d.4	D-05.03.05 a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1-2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2956.59		
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
d.5	D-05.01.04a	Nawierzchnia z kruszywa kam. łamanego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	168.38		
d.5	D-05.01.04a	Nawierzchnia z kruszywa kam. łamanego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0.71	m ²	1061.78		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: