

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. REMNONTY CZĄSTKOWE

Kod CPV: 4523220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-050-050	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00	m2	200,00
	1. 200			200,00
	2.			-----
	3. Przeniesienie +			200,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 61108-020-034	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych z wypełnieniem warstwy ścieralnej mieszankami mineralno-asfaltowymi z mechanicznym obcinaniem krawędzi krotność= 1,00	t	25,00
	1. powierzchnia 200m2, grubość 5 cm, średni ciężar mieszanki mineralno-bitumicznej 2,5 t/m3			
	2. 200*0,05*2,5			25,00
	3.			-----
	4. Przeniesienie +			25,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		REMONTY CZĄSTKOWE <i>CPV: 45233220-7</i>				
1	KNNR 6 0113-050-050	<i>Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i> Czynność robót: D-04.04.02 <i>krotność = 1,00</i>	200,00	m2		
2	KNNR 6 1108-020-034	<i>Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych z wypełnieniem warstwy ścieralnej mieszankami mineralno-asfaltowymi z mechanicznym obcinaniem krawędzi</i> <i>krotność = 1,00</i>	25,00	t		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				