

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa DG Rąbież-Kołaki Budzyno - na odc. 0+008,7 - 0+030 naw. bitumiczna

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa DG Rąbież-Kołaki Budzyno (Morgi) - nawierzchnia bitumiczna w km 0+008,71 - 0+030,00					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		Przebudowa DG Rąbież-Kołaki Budzyno (Morgi) w km 0+008,71 - 0+030,00	km	0,02	
		0,02129			
				RAZEM	0,02
2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1		21,30*6,00	m ²	127,80	
				RAZEM	127,80
2		NAWIERZCHNIA			
3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²		
d.2		21,30*3,62	m ²	77,11	
				RAZEM	77,11
4	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 jak dla KR-1 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.2	b	21,30*3,62	m ²	77,11	
				RAZEM	77,11
5	D-04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m ²	m ²		
d.2		21,30*3,50	m ²	74,55	
				RAZEM	74,55
6	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1 - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.2	a	21,30*3,50	m ²	74,55	
				RAZEM	74,55
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	D-05.01.03	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.3		21,30*1,25*2	m ²	53,25	
				RAZEM	53,25

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa DG Rąbież-Kołaki Budzyno - na odc. 0+008,7 - 0+030 naw. bitumiczna

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa DG Rąbież-Kołaki Budzyno (Morgi) - nawierzchnia bitumiczna w km 0+008,71 - 0+030,00						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,02		
2	KNR 2-31 0103-d.1 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	127,80		
2		NAWIERZCHNIA				
3	KNR 2-31 1004-d.2 07	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	77,11		
4	KNR 2-31 0311-d.2 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 jak dla KR-1 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	77,11		
5	KNR 2-31 1004-d.2 07	Skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m ²	m ²	74,55		
6	KNR 2-31 0311-d.2 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1 - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	74,55		
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	KNR 2-31 0202-d.3 09	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	53,25		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: