

PRZEDMIAR ROBÓT

wariant III - DG Kołaki Kwasy - Janowięta- aktual.02.06.2014.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wariant III - DG Kołaki Kwasy - Janowięta w km 0+500-1+356,50					
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym w km 0+500-1+356,50	km		
d.1		0.8565	km	0.86	
				RAZEM	0.86
2					
PODBUDOWA					
2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (istniejąca naw. żwirowa) wkm 0+500 do1+356,50	m ²		
d.2		856.50*6.00	m ²	5139.0	
				RAZEM	5139.0
3	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm wkm 0+500 do 0+720	m ²		
d.2		220.00*6.00	m ²	1320.00	
				RAZEM	1320.00
4	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy drogowej (kruszywo łam)	m ²		
d.2		856.50*3.50	m ²	2997.75	
				RAZEM	2997.75
5	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (podbudowy emulsją asfaltową 0,5-0,8 kg/m2)	m ²		
d.2		856.50*3.50	m ²	2997.75	
				RAZEM	2997.75
3					
NAWIERZCHNIA					
6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa z BA - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.3		856.50*3.50	m ²	2997.75	
				RAZEM	2997.75
4					
ZJAZDY INDYWIDUALNE					
7	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa na zjazdach indywidualnych i publicznych - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 11 cm	m ²		
d.4		-zał.,zestawienie zjazdów"	m ²	418.26	
				RAZEM	418.26
5					
ROBOTY WYKO NCZENIOWE					
8	D-05.01.03	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 6 cm	m ²		
d.5		Krotność = 0.75	m ²	2141.3	
				RAZEM	2141.3
9	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.5		3	szt.	3	
				RAZEM	3
10	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.5		A-1 -1szt., A-2 - 1szt. , A-12a -1szt.	szt.	3	
				RAZEM	3

KOSZTORYS OFERTOWY

wariant III - DG Kołaki Kwasy - Janowięta- aktual.02.06.2014.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.86		
2		PODBUDOWA				
2 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (istniejąca naw. żwirowa) wkm 0+500 do1+356,50	m ²	5139.0		
3 d.2	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1320.00		
4 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy drogowej (kruszywo łam)	m ²	2997.75		
5 d.2	D-04.03.01a	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem (podbudowy emulsją asfaltową 0,5-0,8 kg/m2)	m ²	2997.75		
3		NAWIERZCHNIA				
6 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa z BA - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²	2997.75		
4		ZJAZDY INDYWIDUALNE				
7 d.4	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa na zjazdach indywidualnych i publicznych - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 11 cm	m ²	418.26		
5		ROBOTY WYKO NCZENIOWE				
8 d.5	D-05.01.03	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 6 cm Krotność = 0.75	m ²	2141.3		
9 d.5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3		
10 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: