

PRZEDMIAR ROBÓT

_ Przebudowa DG Rąbież-Kołaki Budzyno- (z karczowaniem), (Morgi).kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym _ Przebudowa DG Rąbież-Kołaki Budzyno (Morgi) w km 0+008,71 - 0+653,00 0.64429	km		
d.1			km	0.64	
				RAZEM	0.64
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek _ w km 0+008,71 -0+320 pobocza, w km 0+320 0+620 pobocza i część pasa jezdni, w km 0+620 - 0+660 na całej szer. korony 311.00*1.00*2+300.00*1.80*2+40.00*4.25	m ²		
d.1			m ²	1872.00	
				RAZEM	1872.00
3	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności _ załącznik "Wykaz drzew " 27	szt.		
d.1			szt.	27.00	
				RAZEM	27.00
4	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności _ załącznik "Wykaz drzew " 70	szt.		
d.1			szt.	70.00	
				RAZEM	70.00
5	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności _ załącznik "Wykaz drzew " 68	szt.		
d.1			szt.	68.00	
				RAZEM	68.00
6	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności _ załącznik "Wykaz drzew " 13	szt.		
d.1			szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
7	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności _ załącznik "Wykaz drzew " 4	szt.		
d.1			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
8	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności _ załącznik "Wykaz drzew " 1	szt.		
d.1			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności _ załącznik "Wykaz drzew " 1	szt.		
d.1			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 76-120 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności Krotność = 1.7 _ załącznik "Wykaz drzew " 4	szt.		
d.1			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
11	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km. _ załącznik "Wykaz drzew " 28.82	mp		
d.1			mp	28.82	
				RAZEM	28.82
12	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. _ załącznik "Wykaz drzew " 0.1	ha		
d.1			ha	0.10	
				RAZEM	0.10
2		ROBOTY ZIEMNE			
13	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2 km, na odkład. _ załącznik " Obmiar robót podstawowych" 582.00	m ³		
d.2			m ³	582.00	
				RAZEM	582.00

PRZEDMIAR ROBÓT

_Przebudowa DG Rąbież-Kołaki Budzyno-(z karczowaniem), (Morgi).kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km (grunt G-1 - zakup) na nasypy _załącznik " Obmiar robót podstawowych"	m ³		
d.2		677.00	m ³	677.00	
				RAZEM	677.00
15	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2		677.00	m ³	677.00	
				RAZEM	677.00
3		PRZEPUST			
16	D-03.01.01	Wykonanie - Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur o śr.40 cm Krotność = 0.66 - przepust w km 0+314,25	m		
d.3		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.00
17	D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych (0.17+0.19)*2	m ³		
d.3			m ³	0.72	
				RAZEM	0.72
4		PODBUDOWA			
18	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV _korona drogi	m ²		
d.4		644.29*(3.50+2*1.24)	m ²	3852.85	
				RAZEM	3852.85
19	D-04.01.01	Wzmocnienie i wyrównanie istn. nawierzchni - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm _na całej koronie drogi	m ²		
d.4		644.29*(3.50+2*1.24)	m ²	3852.85	
				RAZEM	3852.85
5		ZJAZDY GOSPODARCZE			
20	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa _zał.zestawienie zjazdów	m ³		
d.5		64.00*0.25*0.15	m ³	2.40	
				RAZEM	2.40
21	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm _zał.zestawienie zjazdów	ściank.		
d.5		14	ściank.	14.00	
				RAZEM	14.00
22	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm _zał.zestawienie zjazdów	m		
d.5		64	m	64.00	
				RAZEM	64.00
23	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm _zał.zestawienie zjazdów	m ²		
d.5		379.00	m ²	379.00	
				RAZEM	379.00
24	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm _zał.zestawienie zjazdów	m ²		
d.5		379.00	m ²	379.00	
				RAZEM	379.00

KOSZYORYS OFERTOWY

_Przebudowa DG Rąbież-Kołaki Budzyno-(z karczowaniem), (Morgi).kst

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa d.1 drogi w terenie równinnym	km	0.64		
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m ²	1872.00		
3	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	27.00		
4	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	70.00		
5	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	68.00		
6	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	13.00		
7	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	4.00		
8	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	1.00		
9	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	1.00		
10	Karczowanie pni o śr. 76-120 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności Krotność = 1.7	szt.	4.00		
11	Wywożenie karpiny na odległość do 2km. d.1	mp	28.82		
12	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. d.1	ha	0.10		
2 ROBOTY ZIEMNE					
13	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km, na odkład.	m ³	582.00		
14	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt G-1 - zakup) na nasypy	m ³	677.00		
15	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	677.00		
3 PRZEPUST					
16	Wykonanie - Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednonotworowych z rur o śr.40 cm Krotność = 0.66	m	8.00		
17	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³	0.72		
4 PODBUDOWA					
18	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	3852.85		
19	Wzmocnienie i wyrównanie istn. nawierzchni - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²	3852.85		
5 ZJAZDY GOSPODARCZE					
20	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	2.40		
21	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	14.00		
22	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	64.00		
23	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	379.00		
24	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	379.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: