

SIREĆ TELETECHNICZNA - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ REMBÓWKO - REMBOWO		PRZEDMIAR ROBÓT TELEKOMUNIKACJA			
L. P	Nazwa elementu	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednost. PLN	Wartość PLN
1	3	4	5	6	7
1	Zakup materiałów i zabezpieczenie istniejącego ciągu kablowego rurami HDPE- Φ110 - długość 11 m	kpl.	1		
2	Zakup materiałów i wykonanie przepustu kablowego metodą przecisku pneumatycznego z 1-ch rur HDPEΦ110/6,3mm, wraz towarzyszącymi robotami ziemnymi i uszczelnieniem końców rur - długość 11 m - długość 11 m - długość 12 m - długość 11 m	kpl. kpl. kpl. kpl.	1 1 1 1		
3	Zakup materiałów i wykonanie wstawki kablowej w kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 kablem tego samego typu, bez przerw w łączności, wraz z ułożeniem w ziemi przeciąganiem przez przepusty, montażem złącz, oznakowaniem, robotami ziemnymi i pomiarami elektrycznymi końcowymi - o długości	m	101		
4	Zakup materiałów i wykonanie wstawki kablowej w kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 kablem tego samego typu, bez przerw w łączności, wraz z ułożeniem w ziemi przeciąganiem przez przepusty, montażem złącz, oznakowaniem, robotami ziemnymi i pomiarami elektrycznymi końcowymi - o długości - o długości - o długości	m m m	26 215 137		
5	Zakup materiałów i wykonanie wstawki kablowej w kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 kablem tego samego typu, bez przerw w łączności, wraz z ułożeniem w ziemi przeciąganiem przez przepusty, montażem złącz, oznakowaniem, robotami ziemnymi i pomiarami elektrycznymi końcowymi - o długości - o długości - o długości	m m m	26 137 98		
6	Demontaż ciągów kablowych ziemnych	m	492		

suma	
------	--