

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie


NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury - POZOSTAŁE POMIESZCZENIA
ADRES INWESTYCJI : 06-406 Opinogóra, ul. Zygmunta Krasińskiego 4
INWESTOR : Gmina Opinogóra Górna
ADRES INWESTORA : 06-406 opinogóra, ul. Zygmunta Krasińskiego 4
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



mgr inż. Hanna Hezler

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze - POZOSTAŁE POMIESZCZENIA					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0353-04	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
d.1	0812-05 uwaga p.tab.	15.90+47.06+66.52+12.25+34.18	m ²	175.910	
				RAZEM	175.910
3	KNR-W 4-01	Skucie nierówności podłoża i pozostałości zaprawy	m ²		
d.1	0211-01 analogia	poz.2	m ²	175.910	
				RAZEM	175.910
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09	poz.1*0.10	m ³	1.200	
		poz.2*0.04	m ³	7.036	
				RAZEM	8.236
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-10	Krotność = 24			
		poz.4	m ³	8.236	
				RAZEM	8.236
2	45450000-6	Zabudowy wnek z płyt gipsowo-kartonowych, uzupełnienia ścianek			
6	KNR-W 2-02	Wykonanie wnek z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie "75"	m ²		
d.2	2003-02	(0.19+0.92+0.19+0.16*2)*2.60-0.92*2.00	m ²	2.372	
		(0.24+0.92+0.24+0.16*2)*2.60-0.92*2.00	m ²	2.632	
		(0.19+0.92+0.05+0.16)*2.60-0.92*2.00	m ²	1.592	
		(0.19+0.92+0.19+0.10*2)*2.60*5-0.92*2.00*5	m ²	10.300	
		0.20*2.60	m ²	0.520	
		(0.20*2+0.38)*2.60	m ²	2.028	
				RAZEM	19.444
7	KNR-W 2-02	Obudowa przewodów elektrycznych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.2	2004-07	0.45*0.26	m ²	0.117	
		1.52*0.26	m ²	0.395	
		1.46*0.30	m ²	0.438	
		2.68*0.30	m ²	0.804	
		2.99*0.26	m ²	0.777	
		2.17*0.20	m ²	0.434	
		3.23*0.20	m ²	0.646	
		1.63*0.20	m ²	0.326	
		1.87*0.20	m ²	0.374	
		1.59*0.20	m ²	0.318	
		1.02*0.20	m ²	0.204	
		(0.45+1.52+1.46+2.68+2.99+2.17+3.23+1.63+1.87+1.59+1.02)*0.64	m ²	13.190	
				RAZEM	18.023
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0303-02	(0.46+1.80+0.46+0.18*2)*2.60-1.80*2.10	m ²	4.228	
				RAZEM	4.228
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2	0304-01	0.25*0.20*2.60	m ³	0.130	
		0.50*0.25*2.60	m ³	0.325	
				RAZEM	0.455
3	45430000-0	Posadzki			
10	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	1134-01	poz.2	m ²	175.910	
				RAZEM	175.910
11	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
d.3	2806-05	poz.2	m ²	175.910	
				RAZEM	175.910
12	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m		
d.3	2809-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.76*2+3.57*2+0.92+1.26*2+0.25*2+5.76+1.26+3.57+0.25+1.36+0.25+1.15+1.02+3.69+1.37+0.88+0.26+0.45+1.52+0.73+1.46+2.68+2.99+2.17+3.23+1.62+1.87+1.59+1.02+2.76+10.6+3.40+0.70+(0.30+2.32+0.52)*3+1.50*2+0.71+3.40+0.38+0.52+0.38+(0.45+1.02+1.29+4.44)*2+(5.98+5.76)*2 (0.19+0.92+0.19+0.16*2) (0.24+0.92+0.24+0.16*2) (0.19+0.92+0.05+0.16) (0.19+0.92+0.19+0.10*2)*5 -1.00*12	m m m m m	131.900 1.620 1.720 1.320 7.500 -12.000	
		RAZEM			132.060
13 d.3	NNRNKB 202 0842-01 analogia	Listawa wykańczająca przy cokołach z płytek poz.12	m m	 132.060	
		RAZEM			132.060
4	45450000-6	Sufity podwieszane			
14 d.4	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD poz.2 -0.45*0.26 -1.52*0.26 -1.46*0.30 -2.68*0.30 -2.99*0.26 -2.17*0.20 -3.23*0.20 -1.63*0.20 -1.87*0.20 -1.59*0.20 -1.02*0.20	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	175.910 -0.117 -0.395 -0.438 -0.804 -0.777 -0.434 0.646 -0.326 -0.374 -0.318 -0.204	
		RAZEM			171.077
5	45410000-4	Tynki, okładziny, malowanie			
15 d.5	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu poz.8*2 0.25*2.60*2 0.50*2.60	m ² m ² m ² m ²	 8.456 1.300 1.300	
		RAZEM			11.056
16 d.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.46*2+3.57*2+0.92+1.26*2+0.25*2)*2.60 (5.76+1.26+3.57+0.25+1.36+0.26)*2.60 (1.15+1.02+3.69+1.37+0.88+0.26+0.45+1.52+0.73+1.46+2.68+2.99)*2.60 (2.17+3.23+1.62+1.87+1.59+1.02+2.76)*2.60-1.02*2.00 (10.36+3.40+0.70)*2.60 (0.30+2.32+0.52)*2.60*3-1.02*2.00*3 (1.50*2+0.70+3.40+0.38+0.52+0.38)*2.60 (0.45+1.02+1.29+4.44)*2*2.60-1.02*2.00 (5.98+5.76)*2*2.60	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	41.600 32.396 47.320 35.036 37.596 18.372 21.788 35.400 61.048	
		RAZEM			330.556
17 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.16	m ² m ²	 330.556	
		RAZEM			330.556
18 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie pionowe poz.16	m ² m ²	 330.556	
		RAZEM			330.556
19 d.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.16-poz.22	m ² m ²	 291.397	
		RAZEM			291.397
20 d.5	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.6*2 poz.7	m ² m ² m ²	 38.888 18.023	
		RAZEM			56.911
21 d.5	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych poz.14	m ² m ²	 171.077	
		RAZEM			171.077
22 d.5	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie na ścianach wewnętrznych (0.45+1.52+1.46+2.68+2.99+2.17+3.23+1.63+1.87+1.59+1.02)*1.90	m ² m ²	 39.159	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	39.159
23 d.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian poz.19	m ² m ²	291.397	
				RAZEM	291.397
24 d.5	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.21 poz.20	m ² m ² m ²	171.077 56.911	
				RAZEM	227.988
6	45420000-7	Stolarka drzwiowa, parapety			
25 d.6	KNR 9-09 0408-01	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach gipsowo-kartono- wych 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
26 d.6	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew- nętrznym ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - DW 0.90*2.00*9	m ² m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
28 d.6	KNR 4-01 0920-21	Założenie klamek z rozetami, odbojów 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
29 d.6	KNR-W 2-02 1018-05 analogia	Drzwi wewnętrzne szklane 1.02*2.00+1.80*2.10	m ² m ²	5.820	
				RAZEM	5.820