

## PRZEDMIAR ROBÓT

DG Dzbonie- Janowięta-Wierzbowo- zamknięcie powierzchniowe- od k m 1+617 do km 2+756,77 - 25.08.11

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>DG Dzbonie -Janowięta-Wierzbowo - zamknięcie powierzchniowe od km 1+617 do km 2+756,77</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym _ od km 1+617 do km 2+756,77 2.75677-1.617	km km	 1.14	
				RAZEM	1.14
2 d.1	D-03.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 4832.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4832.30	
				RAZEM	4832.30
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
3 d.2	D-05.03.09	Powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kruszywem łamanym 7 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , grys kam 2/8 4832.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4832.30	
				RAZEM	4832.30

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DG Dzbonie -Janowięta-Wierzbowo - zamknięcie powierzchniowe od km 1+617 do km 2+756,77</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
d.1	1 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.14		
d.1	2 D-03.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	4832.30		
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
d.2	3 D-05.03.09	Powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kruszywem łamanym 7 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , grys kam 2/8	m <sup>2</sup>	4832.30		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: