

KOSZYORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
DG Dzbonie-Janowięta-Wierzbowo w km 1+600 - 2+756,77- w-wa wiążąca						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.16		
d.1						
2		ROBOTY ZIEMNE				
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	164.70		
d.2						
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km (grunt G-1 - zakup) na nasypy	m ³	987.98		
d.2						
4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	987.98		
d.2						
3		CHODNIK I ZATOKI AUTOBUSOWE				
5	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton B-10	m ³	3		
d.3						
6	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	58		
d.3						
7	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	23.00		
d.3						
8	D-04.04.01	Wzmocnienie podłoża - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	30.00		
d.3						
9	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża-Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. w betoniarcie 2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	114.00		
d.3						
10	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	114.00		
d.3						
11	D-03.02.01	Mechaniczne czyszczenie podbud. tłuczniowej	m ²	114.00		
d.3						
12	D-03.02.01	Skropienie podbudowy tłucz. emulsją asf. w ilości 0,7-1, 00kg/m ²	m ²	114.00		
d.3						
13	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa KR-2 - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	114.00		
d.3						
14	D-03.02.01	Skropienie nawierzchni bitum. emulsją asf. w ilości 0,1-0, 3 kg/m ²	m ²	114.00		
d.3						
15	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa KR-2 - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	114.00		
d.3						
16	D-08.02.02	Peron zatoki - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	30		
d.3						
17	D-06.02.01	Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa , gr. 20 cm	m ³	4.00		
d.3						
18	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zatoką - rury betonowe o śr. 40 cm	m	50.00		
d.3						
19	D-06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm z bet. B-20	ściank.	2.00		
d.3						
4		PODBUDOWA				
20	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (istniejąca naw. żwirowa) wkm.1+600,00 do2+756,77	m ²	5198		
d.4						
21	D-04.04.01	Wzmocnienie istniejącej podb. - Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/32 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm Krotność = 0.75	m ²	5846		
d.4						
22	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. w betoniarcie - grubość podbudowy po zagęszczeniu 16 cm ,Rw 2,5-5 Mpa	m ²	5268.02		
d.4						
23	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy drogowej ulepszonej (stabilizacja cem.)	m ²	4829.1		
d.4						
24	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (podbudowy emulsją asfaltową 0,5-0,8 kg/m ²)	m ²	4829.1		
d.4						
5		NAWIERZCHNIA				
25	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	4829.1		
d.5						
6		ZJAZDY INDYWIDUALNE				
26	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	3.9		
d.6						
27	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	104		
d.6						
28	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	26		
d.6						

KOSZYORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29	D-04.04.01 d.6	Nawierzchnia żwirowa na zjazdach indywidualnych i publicz. - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²	793.8		
30	D-04.04.01 d.6	Nawierzchnia żwirowa na zjazdach indywidualnych i publicznych - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 8 cm (projektowane 5cm.) Krotność = 0.63	m ²	793.8		
7		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
31	D-06.03.01 d.7	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	2042.9		
32	D-07.02.01 d.7	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	10		
33	D-07.02.01 d.7	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	10		
34	D-06.04.01 d.7	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	2310		
35	D-03.01.01 d.7	Ścianki czołowe wlotu i wylotu przepustu -Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³	2.8		
36	D-03.01.01 d.7	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm - wymiana uszkodzonej	m	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: