

KOSZTORYS OFERTOWY

DG m.Czernice dł. 0,5 km.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.50		
2		PODBUDOWA				
2 d.2	D-04.04.01	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni -Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	3250.00		
3 d.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (podbudowy emulsją asfaltową 0,5-0,8 kg/m2)	m ²	2000.00		
3		NAWIERZCHNIA				
4 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa C11W50/70 jak dla KR 1-2 - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	2000.00		
5 d.3	D-04.03.01	Powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kruszywem łamanym 7 dm3/m2, grys kam 2/8	m ²	2000.00		
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
6 d.4	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz.5 cm Krotność = 0.63	m ²	1250.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: