

KOSZTORYS OFERTOWY

_korekt.Rozbudowa drogi gminnej Łaguny - Barańce. w km 0+008,85 - 0+705,00.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa drogi gminnej Łaguny - Barańce w km 0+008,85 - 0+705,00						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.696		
d.1						
2		ROBOTY ZIEMNE				
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km - na odkład	m ³	756.16		
d.2						
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 15 km, (grunt G-1 - zakup) na nasypy	m ³	148.32		
d.2						
4	D-02.03.01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowczymi (kat.gr.I-II)	m ³	148.32		
d.2						
5	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	148.32		
d.2						
3		ODWODNIENIE - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI				
6	D-02.01.01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład do ponownego wbudowania, w gruncie kat.III	m ³	48.00		
d.3						
7	D-01.02.04	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu	m	8.00		
d.3						
8	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m	8.00		
d.3						
9	D-03.01.03a	Wykonanie - Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD o śr. 40 cm Krotność = 0.67	m	8.00		
d.3						
10	D-03.01.03a	Wykonanie - Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD o śr. 60 cm	m	8.00		
d.3						
11	D-03.01.01	Wykonanie - Ścianki czołowe z betonu C 25/30 - Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³	6.48		
d.3						
12	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	36.00		
d.3						
4		PODBUDOWA				
13	D-04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie na poszerzeniach drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	193.50		
d.4						
14	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wykonywana dwuwarstwowo)	m ²	193.50		
d.4						
5		NAWIERZCHNIA				
15	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej ulepszonej	m ²	2994.14		
d.5						
16	D-04.03.01	Skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	2994.14		
d.5						
17	D-05.03.05 b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-2 - grubość po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 0.75	m ²	2994.14		
d.5						
18	D-04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m ²	m ²	2910.60		
d.5						
19	D-05.03.05 a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1-2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2910.60		
d.5						
6		ZJAZDY INDYWIDUALNE				
20	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	3.24		
d.6						
21	D-06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm	m	90.00		
d.6						
22	D-06.02.01	Przepusty rurowe - ścianki czołowe z bet. C 20/25 dla rur o śr. 40cm	ściank.	22.00		
d.6						
23	D-05.01.04	Nawierzchnia z kruszywa łam. 0/31,5 - warstwa - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	101.15		
d.6						
24	D-05.01.03	Uzupełnienie poboczy na zjazdach - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²	94.20		
d.6						
7		OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
25	D-07.02.01	Stłpki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	14.00		
d.7						

KOSZTORYS OFERTOWY

_korekt.Rozbudowa drogi gminnej Łaguny - Barańce. w km 0+008,85 - 0+705,00.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
26 d.7	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	15.00		
27 d.7	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych kierunku i miejscowości o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	1.00		
8		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
28 d.8	D-04.01.02	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 9 cm	m ²	972.23		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: