

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ZIEMNE				
1		Obsługa geodezyjna - tyczenie obiektu , tyczenie elementów infrastruktury technicznej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej całości	kpl.	1.000		
d.1	wycena indywidualna					
2	KNR 2-01 0126-	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	221.000		
d.1	01					
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
2		Obrzeża betonowe boiska i dojścia do boiska na ławie betonowej				
3	KNR 2-31 0401-	Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	85.500		
d.2	01					
4	KNR 2-31 0402-	Ława betonowa pod obrzeża betonowe z oporem (opaska przy budynku)	m ³	5.340		
d.2	04					
5	KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	85.500		
d.2	05					
3		Nawierzchnia boiska i chodnika				
6	KNR 2-31 0103-	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	221.000		
d.3	02					
7	KNR 2-02 1101-	Warstwa odsączająca gr. 10cm z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	22.100		
d.3	07					
8	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	167.000		
d.3	05 0114-06					
9	KNR 2-31 0109-	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	212.000		
d.3	01 0109-02					
	analogia					
10	KSNR 6 0502-	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię polipropylenową z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	167.000		
d.3	02					