

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. KLONOWO ETAP I 0+000-0+400

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00	km	0,40
1. km 0+000- 0+400				
2. 0,400		0,40		
3. -----				
4. Przeniesienie +				0,40

2. PODBUDOWA

Kod CPV: 45222000-9

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-01.00.00 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.05.01	m2	1 561,00
1. km 0+000-0+400				
2. 400*3,74		1 496,00		
3. zatoka mijankowa				
4. 65		65,00		
5. -----				
6. Przeniesienie +				1 561,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.02.02	m2	1 561,00
1. km 0+000-0+400				
2. 400*3,74		1 496,00		
3. zatoka mijankowa				
4. 65		65,00		
5. -----				
6. Przeniesienie +				1 561,00

3. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00	m2	1 513,00
1. km 0+000-0+400				
2. 400*3,62		1 448,00		
3. zatoka mijankowa				
4. 65		65,00		
5. -----				
6. Przeniesienie +				1 513,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, 50/70 warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm .Transport mieszanki samochodem samowład.5-10 t krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05	m2	1 513,00
1. km 0+000-0+400				
2. 400*3,62		1 448,00		
3. zatoka mijankowa				
4. 65		65,00		
5. -----				
6. Przeniesienie +				1 513,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01	m2	1 465,00
1. km 0+000-0+400				
2. 400*3,50		1 400,00		
3. zatoka mijankowa				
4. 65		65,00		
5. -----				
6. Przeniesienie +				1 465,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowład.5-10 t krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05b	m2	1 465,00
1. km 0+000-0+400				
2. 400*3,50		1 400,00		
3. zatoka mijankowa				
4. 65		65,00		
5. -----				
6. Przeniesienie +				1 465,00

4. POBOCZA

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza ,wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01	m2	600,00
1. Km 0+000-0+400				
2. 400*0,75*2		600,00		

1	2	3	4	5
	3.	-----		
	4. Przeniesienie +			600,00
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00	m2	600,00
	1. Km 0+000-0+400			
	2. 400*0,75*2			600,00
	3.	-----		
	4. Przeniesienie +			600,00

Kosztorys ofertowy
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. KLONOWO ETAP I 0+000-0+400

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym krotność = 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00	0,40	km		
		Razem:				
2		PODBUDOWA CPV: 45222000-9				
2	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-01.00.00 krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.05.01	1 561,00	m2		
3	KNNR 6 0113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.02.02	1 561,00	m2		
		Razem:				
3		NAWIERZCHNIA CPV: 45233120-6				
4	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność = 1,00	1 513,00	m2		
5	KNNR 6 0308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, 50/70 warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t krotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05	1 513,00	m2		
6	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01	1 465,00	m2		
7	KNNR 6 0309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t krotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05b	1 465,00	m2		
		Razem:				
4		POBOCZA CPV: 45233120-6				
8	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01	600,00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
9	KNNR 6 0113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00	600,00	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				