

2025-06-12

Inwestor:

Gmina Opinogóra Górna
ul. Zygmunta Krasińskiego 4
06-406 Dzierżążnia

Wykonawca:

DROG-POL II sp. z o.o.
ul. Miodowa 1
09-100 Poświętne

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej Rembowo - Długoleka od km 0+000 do km 0+317,3 oraz od km 0+325,2 do km 1+253

Adres budowy: Rembowo, Długoleka, 06-406 Opinogóra Górna

Obiekt: Droga gminna

Rodzaj robót: Drogowe

CPV: 45233200-1

Data oprac.: 2025-06-12

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNNR 6, KNR 2-31, KNNR 6 ERRATA, SEK 6-01

Sporządził:

mgr inż. Joanna Mężyńska

Sprawdził:

inż. Paweł Szymański
MAZ/0191/ZOOD/11

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej Rembowo - Długoleka od km 0+000 do km 0+317,3 oraz od km 0+325,2 do km 1+253

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00	km	1,25
1. od km 0+000 do km 0+317,3				
2. 0,3173		0,32		
3. od km 0+325,2 do km 1+253				
4. 1,253-0,3252		0,93		
5.		-----		
6. Przeniesienie +				1,25

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych SEK 6-010104-03-050 analogia	Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na głęb.3 cm, przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfalt. na place składowe zamawiającego, samochodem samowyl.5-10t – materiał pozostaje do dyspozycji zamawiającego krotność= 1,00	m2	217,90
1. od km 0+000 do km 0+317,3 szer. 3,50m - 5% nawierzchni				
2. 317,3*3,50*0,05		55,53		
3. od km 0+325,2 do km 1+253 szer. 3,50 m - 5% nawierzchni				
4. (1253-325,2)*3,50*0,05		162,37		
5.		-----		
6. Przeniesienie +				217,90

3. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
3	wg nakładów rzeczowych <i>KNNR 61005-070-050</i>	<i>Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2</i> <i>Czynność robót: D-04.03.01</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>4 357,85</i>
1. od km 0+000 do km 0+317,3 szer. 3,50m				
2. 317,3*3,50		1 110,55		
3. od km 0+325,2 do km 1+253 szer. 3,50 m				
4. (1253-325,2)*3,50		3 247,30		
5.		-----		

1	2	3	4	5
	6. Przeniesienie +			4 357,85
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01020-050	Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, 50/70, w ilości 75 kg/m ² . Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00	m ²	4 357,85
	1. od km 0+000 do km 0+317,3 szer. 3,50m			
	2. 317,3*3,50	1 110,55		
	3. od km 0+325,2 do km 1+253 szer. 3,50 m			
	4. (1253-325,2)*3,50	3 247,30		
	5. -----			
	6. Przeniesienie +			4 357,85
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm ³ /m ² Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00	m ²	4 357,85
	1. od km 0+000 do km 0+317,3 szer. 3,50m			
	2. 317,3*3,50	1 110,55		
	3. od km 0+325,2 do km 1+253 szer. 3,50 m			
	4. (1253-325,2)*3,50	3 247,30		
	5. -----			
	6. Przeniesienie +			4 357,85
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepsze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00	m ²	4 357,85
	1. od km 0+000 do km 0+317,3 szer. 3,50m			
	2. 317,3*3,50	1 110,55		
	3. od km 0+325,2 do km 1+253 szer. 3,50 m			
	4. (1253-325,2)*3,50	3 247,30		
	5. -----			
	6. Przeniesienie +			4 357,85

4. ODWODNIENIE

Kod CPV: 45232000-2

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-020-040	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 30 cm Czynność robót: D-03.01.03b krotność= 1,00	m	1 868,00
	1. SP			
	2. 23+60+102+6+592+15+210+13	1 021,00		
	3. SL			
	4. 637+195+15	847,00		
	5. -----			
	6. Przeniesienie +			1 868,00

5. POBOCZA

Kod CPV: 45400000-1

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311402-05-050	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie i uzupełnianie o grubości 10 cm krotność= 1,00	m2	2 461,20
1. od km 0+000 do km 0+317,3 szer. 1,00m SP SL				
2. 317,3*1,00*2 634,60				
3. odjąć nawierzchnia na zjazdach				
4. -(7,5+12,5+9)*1,00 -29,00				
5. od km 0+325,2 do km 1+253 szer. 1,00 m SP SL				
6. (1253-325,2)*1,00*2 1 855,60				
7. -----				
8. Przeniesienie +				2 461,20
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-050-050	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm krotność= 1,00	m2	2 461,20
1. od km 0+000 do km 0+317,3 szer. 1,00m SP SL				
2. 317,3*1,00*2 634,60				
3. odjąć nawierzchnia na zjazdach				
4. -(7,5+12,5+9)*1,00 -29,00				
5. od km 0+325,2 do km 1+253 szer. 1,00 m SP SL				
6. (1253-325,2)*1,00*2 1 855,60				
7. -----				
8. Przeniesienie +				2 461,20

6. OZNAKOWANIE

Kod CPV: 45233290-8

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0808-080-020	Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków krotność= 1,00	szt	6,00
1. 6 6,00				
2. -----				
3. Przeniesienie +				6,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-01010-020	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00	szt	8,00
1. 4+4 8,00				
2. -----				
3. Przeniesienie +				8,00
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00	szt	9,00
1. 5+4 9,00				
2. -----				
3. Przeniesienie +				9,00

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 60705-060-050	<i>Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie</i> Czynność robót: D-07.01.01 krotność= 1,00	m2	8,50
1. P-10				
2. 3,5*4*0,5 7,00				
3. P-14				
4. (2+2)*0,375 1,50				
5. -----				
6. Przeniesienie + 8,50				