

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUŻE PATORY OD KM 0+000 DO KM 1+052, GMINA OPINGÓRA GÓRNA

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00	km	1,02
1. od km 0+012 do km 1+028				
2. 1,016		1,02		
3. -----				
4. Przeniesienie +				1,02

2. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233220-7

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm ³ /m ² Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00	m ²	3 692,00
1. od km 0+012 do 1+028, szer. 3,5 m + dodatek na włączeniu				
2. (1028-12)*3,5+20		3 576,00		
3. mijanki				
4. (25*2+2*4*0,5*2)*2		116,00		
5. -----				
6. Przeniesienie +				3 692,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna AC11S, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowład. 5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00	m ²	3 692,00
1. od km 0+012 do 1+028, szer. 3,5 m + dodatek na włączeniu				
2. (1028-12)*3,5+20		3 576,00		
3. mijanki				
4. (25*2+2*4*0,5*2)*2		116,00		
5. -----				
6. Przeniesienie +				3 692,00

3. POBOCZE

Kod CPV: 45233200-1

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050	Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 0,50	m2	1 539,00
1. od km 0+012 do km 1+028, szer. 0,75m, obustronne				
2. $(1028-2)*0,75*2$				1 539,00
3.				-----
4. Przeniesienie +				1 539,00

Kosztorys ofertowy ślepy
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUŻE PATORY
OD KM 0+000 DO KM 1+052, GMINA OPINGÓRA GÓRNA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność = 1,00	1,02	km		
		Razem:				
2		NAWIERZCHNIA CPV: 45233220-7				
2	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm ³ /m ² Czynność robót: D-04.03.01 krotność = 1,00	3 692,00	m ²		
3	KNNR 6 0309-02010-05 0	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna AC11S, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00	3 692,00	m ²		
		Razem:				
3		POBOCZE CPV: 45233200-1				
4	KNNR 6 0113-040-050	Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 0,50	1 539,00	m ²		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				